

Ehitustööde ajal maanteel
parkimine keelatud



Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

1. Aasta keskmine ööpäevane liiklus 731
Sõiduaudod ja pakiaudod (%) 71
Veoaudod ja autobussid (%) 3
Autorongid (%) 26
2. Antud asulasisesel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 50 km/h

LEPPEMÄRGID			Projekti nimetus: Ruusamäe-Misso 10kV fiidri rekonstrueerimine	Kuupäev 03.10.2025
	Töotsoon			
	Maakaabel		Objekti asukoht: Tee nr 7 Riia-Pihkva km 206,11-206,96 ja tee nr 25177 Tsiistre-Misso-Rammuka km 8,70-9,03	Töö nr: 341/25
	Puurimine kinnisel meetodil			Joonis nr : 1 - (1)
			Joonis: Ajutine liikluskorraldusskeem	Mõõtkava

 Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond Telefon: +372 5248 400 E-post: info@lounaliiklus.ee			Koostas: Indrek Vähi	
			Tellija: Seiro Elekter OÜ	