

# iConsult

www.iconsult.ee

iConsultation OU, reg. nr: 12927096

Nimetus:

Kanaliseerimisüsteemi spetsifikatsioon

Stadium:

Põhiprojekt

OBINITSA AIASAADUSTE VÄÄRINDAMISKESKUS - Kesktänav  
27 ja 29 / Obinitsa küla / Setomaa / Võru mk

Dokument nr:

VKV-8-02

Projekti nr.

230501

Kuupäev:

oktoober 2024

Insener:

Targo Pomerants

Tähis Mark	Nimetus Description	Mõõt Size	Mudel Model	Kogus Count	Ühik Unit	Tootja/ Märkused Manufacturer/ Comment
Välisvõrgud						
Sademeveekanaliseerimine K21 (kinnistuses)						
	Sademeveekanaliseerimise surveoru PP	110		120	jm.	nt. Pipelife
	Sademeveekanaliseerimise oru SN8 PP	110		90	jm.	nt. Pipelife
	Sademeveekanaliseerimise oru SN8 PP	160		60	jm.	nt. Pipelife
	Sademeveekanaliseerimise oru SN8 PP	200		400	jm.	nt. Pipelife
	Sademeveekanaliseerimise oru SN8 PP	250		80	jm.	nt. Pipelife
	Sademeveekanaliseerimise oru SN8 PP	315		45	jm.	nt. Pipelife
	Sademeveekanaliseerimise oru SN8 PP	400		35	jm.	nt. Pipelife
	Märkelint "Sademeveekanaliseerimine"				jm.	nt. Pipelife
	Rennkanal	110		6	tk	nt ACO
	Sademeveelehter	110		18	tk	nt ACO
	Teleskoopiline sademevee restkaev kandiline PE De560/500 koos malm kantluugiga 40T ja settepesaga 300l			2	tk	nt. Pipelife
	Teleskoopiline sademevee restkaev PE De400/315 koos malm kantluugiga 40T ja settepesaga 300l			2		
	Teleskoopiline sademeveekanaliseerimise vaatluskaev PE De400/315 koos malmluugiga 40T			15	tk	nt. Pipelife
	Teleskoopiline sademeveekanaliseerimise vaatluskaev PE De560/500 koos malmluugiga 25T/40T vastavalt asukohale			6	tk	nt. Pipelife
	Proovivõtukaev	200		1	tk	nt. Pipelife
	Voolurahustuskaev 600			1	tk	nt. Pipelife
	Sademevee I-klassi õlipüüdur möödavooluga liiva- mudapüüduriga OIL SB I 10, koos automaatikakilbiga			1	tk	nt. Keskkond ja partnerid
	Sademevee PE pumpla koos automaatikakilbiga		PE, üks pump, automaatikakilbiga	1	kmpl	nt. Fertil
	Kaeviku kaevamine ja täitmine vastavalt joonisele VKV-4- 01				jm.	
Kanaliseerimine K11						
	Reoveekanaliseerimise surveoru PP	110		200	jm.	nt. Pipelife
	Reoveekanaliseerimise oru SN8 PVC	160		230	jm.	nt. Pipelife

	Kanalisatsiooni vaatluskaev	400/315	PE, malmluugiga 25T/40T vastavalt asukohale	10	tk	nt. Pipelife
	Kanalisatsiooni vaatluskaev	560/500	PE, malmluugiga 25T/40T vastavalt asukohale	1	tk	nt. Pipelife
	Reoveemõõtur koos automaatikaga pumpla survetorule			1	tk	nt. Nivuflow 750
	Voolurahustus-proovivõtukaev	800/630	PE, malmluugiga 40T	1	tk	nt. Pipelife
	Reoveepumpla	1000	PE, dubleeritud pumbad, automaatikakilbiga,		kmpl	nt. Fertil
	Märkelint "Reoveekanalisatsioon"				jm.	
	Kaeviku kaevamine ja täitmine vastavalt joonisele VKV-4-01				jm.	
<b>Muu</b>						
	Toru kulgemiste mahamärkimine				töö	
	Survetorusde katsetamine				töö	
	Isevoolsete torustike teostusmõõdistus				töö	
	Olemasol. kommunikatsioonide ümbertõstmine				töö	
	Ehitusaegne veetõrje				töö	
	Torustiku soojustamine				töö	

**Märkused:**

**Käesolevad loetelud on informatiivsed**

Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali.

Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tellijat või projekteerijat enne lõpliku kalkulatsiooni edastamist.

Seadmete ja materjalide asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ainult kooskõlas tellija ja projekteerijaga

Rennkanalid täpsustada sisearhitekti ja Tellijaga enne tellimist.

Täiendavalt arvestada sisevõrkude torustiku kinnitus- ja tuletõkketöödega (tuletõkkemähised ja -mansetid)

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.