

Lisa 1. Peamiste tööde ja materjalide mahud

Nr	Ehitustööd ja materjalid	Ühik	Kogus	Märkused
	Eeltööd			
1	Võsa ja puittaimestiku eemaldamine	ha	2.3	
1.1	Madal võsa	ha	1.0	
1.2	Kõrge võsa	ha	1.3	
2	Mahamärkimistööd	töö	1	
	Kraavi 1 puhastamine			
3	Kraavi 1 settest puhastamine	m/m ³	1093.5/546.9	geomeetriline maht
4	Väljakaevatud pinnase planeerimine	m ³	546.9	geomeetriline maht
5	Olemasolevate trüüpide likvideerimine ja utiliseerimine	tk/m	2/~21	
6	Trüubi 1, De 688 mm, SN8 rajamine	m	12	
7	Trüubi 2, De 458 mm, SN8 rajamine	m	12	
8	Trüubi otsak kivikindlustusega (KOK) rajamine*	tk	2	
	Kraavi 2 puhastamine			
9	Kraavi 2 settest puhastamine	m/m ³	1046.7/523.4	geomeetriline maht
10	Väljakaevatud pinnase planeerimine	m ³	523.4	geomeetriline maht
11	Suubuva toru otsa kindlustamine**	tk	6	
	Kraavi 3 puhastamine			
12	Olemasolevate trüüpide likvideerimine ja utiliseerimine	tk/m	1/~9	
13	Drenaažitoru De 160 mm (PP700-filter) rajamine	m	~570	
14	Kraavi 2 täitmine pinnasega	m/m ³	570/675	geomeetriline maht
	Kraavi 4 puhastamine			
15	Drenaažitoru De 500 mm (poolring augustusega, PP700-filter) rajamine	m	~910	
16	Kraavi 4 täitmine pinnasega	m/m ³	910/4055	geomeetriline maht
17	Drenaažikaevude 800/500 mm rajamine	tk	13	
	Drenaažitorustiku uuendamine			
18	De 58 mm drenaažitoru (PP700-filter) rajamine	m	~255	
19	De 92 mm drenaažitoru (PP700-filter) rajamine	m	~945	
20	De 128 mm drenaažitoru (PP700-filter) rajamine	m	~1835	
21	De 160 mm drenaažitoru (PP700-filter) rajamine	m	~208	
22	Olemasoleva drenaažitoru ja projekteeritud drenaažitoru ühendamine (tüüp 1)	tk	406	
22.1	Kruusliiva kihi paigaldamine	m ³	45	geomeetriline maht
22.2	Geotekstiil (Typar SF37) paigaldamine	m ²	1215	
23	Projekteeritud drenaažitoru ja projekteeritud kollektortoru ühendamine (tüüp 2)	tk	11	
23.1	Kolmik De 500x De 160 mm	tk	11	
23.2	Paindubv käänik De 92-160 mm	tk	11	
	Heakorratööd			
24	Trüubi 3, De 1100 mm, SN8 rajamine	m	6	
25	Trüubi otsak kivikindlustusega (KOK) rajamine*	tk	1	
26	Olemasolevate trüüpide puhastamine settest	m	40.1	
27	Haljastuse rajamine/taastamine	töö	1	
28	Ehitustööde käigus rikutud teekatete taastamine	töö	1	
29	Nõuetekohase teostusmöödistuse koostamine	töö	1	

Märkused:

*Trüubi otsakud kindlustatakse vastavalt 2019. aasta "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" otsaku kivikindlustus (KOK) 3.4-1 ja 3.4-2 joonisele.

**Kraavi suubuvad torustikud kindlustatakse vastavalt 2019. aasta "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" drenaažikollektori suue 2.13 ja 2.14 joonisele.