



Enne tööde teostamist Mäeotsa kinnistu kinnisest võtta ühendust kinnistumehhikuga, et leppida kokku tööde teostamise aeg. Maaomaniku kontaktnumbrid loodud projekti koostajastuse koordinaatidele. Parasi etnustööde lõppu ehilaja peab Mäeotsa kinnistu-omanikult võtna allkirja, et ta on teastamis tööde teostamisega rahul. Võsa eendamisel leppida ehilaja maaomanikuga kokku, mida teha mahavõetud võsaga.

- Märkused:**
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 14655G, 2026 märts.
 2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahedkaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
 3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
 4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektiist, kehivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 5. **Elektrikaablit sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.**

Projekt		Täiend	
Keskpoõliu kinnistu 0,4 kV elektrivarustus, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald		Elektrilevi OÜ	
Isonime nr		Isonime nr	
LEONHARD WEISS		JT3280-1	
Projektkoostaja	Keio Aitaja	Mõeldavaks	M 1:500
Projekti juht	Keio Aitaja	Staatium	Taluprojekt
Kontrollis	Keio Aitaja	Kel	Lohi
		EST	1

E-post: estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon: +372 601 2295
 Registrikood: 12083548