

**TÖÖ NR P24046**  
**UUE-VILLEMI KINNISTU RISTUMISKOHT**  
**RIGITEELT NR 25214 MUUGA-HÄNIKE TEE KM 0,33**  
**VÕRU MAAKOND, VÕRU VALD, VARESE KÜLA**

**KULULOEND**

**VASTAVALT TRANSPORDIAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE**

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
<b>1. EELTÖÖD</b>					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>2. ETTEVALMISTUSTÖÖD</b>					
20201	Puude võra piiramine ja võsa eemaldamine	m <sup>2</sup>	20,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m <sup>2</sup>	100,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>3. MULLATÖÖD</b>					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava ristumiskoha alt keskm. 30 cm paksuselt (185 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	56,0		
30102	Ehituseks sobiva pinnase kaevandamine	m <sup>3</sup>	5,0		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m <sup>3</sup>	30,0		
30107	Uute kraavide kaevamine	m <sup>3</sup>	100,0		
30201	Kraavide puhastamine	m	125,0		
30401	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (tagasitäide)	m <sup>3</sup>	5,0		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) kruusliiv Tm 130 või looduslik kruus Tm 150	m <sup>3</sup>	150,0		
30603	Mulde aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m <sup>2</sup>	300,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>4. KATEND</b>					
40501	Settekivimist killustik fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumismeetodil koos transpordiga ja tihendamise h=20cm	m <sup>2</sup>	251,0		
40511	Purustatud kruusast kate, segu 0/32, pos 6; h=10 cm	m <sup>2</sup>	13,0		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf	m <sup>2</sup>	183,0		
445011	Peenarde kindlustamine, segu 0/32, pos 6; h=7 cm	m <sup>2</sup>	55,0		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>5. VEEVIIMARID</b>					
51001	Plastiktruup dia = 400 mm; PP SN8 (koos otste kindlustamisega)	m	20		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID</b>					
-	-	-	-	-	
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>8. TEHNOVÕRGUD</b>					
-	-	-	-	-	
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					
<b>9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD</b>					
90201	nõlvadele	m <sup>2</sup>	315		
<b>SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE</b>					

**KOKKUVÕTE**

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
<b>KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE</b>	
<b>Võimalikud lisakulud 5 %</b>	
<b>KOKKU LISAKULUDEGA</b>	
<b>KÄIBEMAKS 22%</b>	
<b>KÕIK KOKKU</b>	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puulistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahtude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.
- Pindalised mahud on antud kihi pealt.