

Pakkumine nr 4125

Kuupäev: 05.08.2024

Hange

RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS

Järve tn 34a, 11314 Tallinn, Harju maakond, Eesti
Reg. kood: 70009764

Pakkumise koostas:
Raul Tammin

E-post: raul@napal.ee

Pakkumine kehtib 30 päeva.

Kommentaar:

Toote nimetus & Lisainfo	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Hoone A02 Küttevõimsused 60/65/55				19 732.00
Komplektne soojussõlm, Ouman A-203 (ModBus IP/TCP) kontrolleri koos anduritega (sisaldab kaughalduse serverit !), Siemens reguleeriventiilid koos ajamitega 0-10V Grundfos ringluspumpad kütetele Magna3 Grundfos ringluspump STV-le. Alpha1 N Sõlme kontrolleri ja ringluspumpade elektrikiip	1	kmpl	9 762.00	9 762.00
Armatuur, Sulgventiil majasisendile, keevitatav -2tk; Manomeeter majasisendile 16Bar -2tk Sõelfilter majasisendile, äärikutega -1tk; Termomeeter majasisendile koos taskuga -2tk Sulgventiil manomeetrile, R ½" -3tk Paisupaagid : 50 l ; 25 l	1	kmpl	595.00	595.00
Soojusarvestid: Kamstrup MC 403 mod bus RTU 2,5 Qn 230V Qn: 2,5, 2,5, 6,0	1	kmpl	2 475.00	2 475.00
Materjalid: torud, isolatsioon, kinnitustarvikud, keevitusmaterjalid	1	kmpl	1 900.00	1 900.00

Pakkumine nr 4125



Toote nimetus & Lisainfo	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Tööd: Vana soojussõlme eemaldamine, utiliseerimine, uue sõlme valmistamine, paigaldus, elektritööd, käivitamine	5	päev	850.00	4 250.00
Dokumentatsiooni koostamine	1	kmpl	750.00	750.00
Vahesumma:				19 732.00
Käibemaks (22%):				4 341.04
Kokku (EUR):				24 073.04

Pakkumise kinnitab 0% ettemaks