

Pakkumine nr 4126

Kuupäev: 05.08.2024

Hange

RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS

Järve tn 34a, 11314 Tallinn, Harju maakond, Eesti
Reg. kood: 70009764

Pakkumise koostas:
Raul Tammin

E-post: raul@napal.ee

Pakkumine kehtib 30 päeva.

Kommentaar:

Toote nimetus & Lisainfo	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Hoone A05 Küttevõimsused 65/54/65/16				22 665.00
Komplektne soojussõlm, Ouman A-203 (ModBus IP/TCP) kontrolleri koos anduritega (sisaldab kaughalduse serverit !), Siemens reguleerventiilid koos ajamitega 0-10V Grundfos ringluspumpad kütetele Magna3 Grundfos ringluspump STV-le. Alpha1 N Sõlme kontrolleri ja ringluspumpade elektrikiip	1	kmpl	11 875.00	11 875.00
Armatuur, Sulgventiil majasisendile, keevitatav -2tk; Manomeeter majasisendile 16Bar -2tk Sõelfilter majasisendile, äärikutega -1tk; Termomeeter majasisendile koos taskuga -2tk Sulgventiil manomeetrile, R ½" -3tk Paisupaagid : 50 l ; 25 l	1	kmpl	640.00	640.00
Soojusarvestid: Kamstrup MC 403 mod bus RTU 2,5 Qn 230V Qn: 2,5, 2,5, 6,0	1	kmpl	3 200.00	3 200.00
Tööd: Vana soojussõlme eemaldamine, utiliseerimine, uue sõlme valmistamine, paigaldus, elektritööd, käivitamine	5	päev	850.00	4 250.00
Materjalid: torud, kandurid, isolatsioon, keevitusmaterjalid	1	kmpl	1 950.00	1 950.00

Pakkumine nr 4126



Toote nimetus & Lisainfo	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Dokumentatsiooni koostamine	1	kmpl	750.00	750.00
Vahesumma:				22 665.00
Käibemaks (22%):				4 986.30
Kokku (EUR):				27 651.30

Pakkumise kinnitab 0% ettemaks