



- Märkused:
- Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
 - Ühikuta moodud meetrites.
 - Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoriga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoriga.
 - Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
 - Tagasitõmmisel pinnas tihendada.
 - Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
 - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24013G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast+valgusti (H=6m), (L-konsooliga, L=1,5m)
- Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast+valgusti (H=10m), (L-konsooliga, L=2,5m)
- Projekteeritud puurimistoru 1250N
- Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija				
<p>OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001</p>		<p>Töö nimetus Tartu vallas riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteeõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine</p>	<p>Töö tellija Tartu Vallavalitsus</p>	
<p>Joonise nimetus Asendiplaan</p>		<p>Töö väljaandmise aeg 20.03.2024</p>		
<p>Kontrollis Marek Uiboupin</p>		<p>Objekti aadress Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond</p>		<p>Joonise digiaadress 3360_PP_EL-4-01_Asendipl</p>
<p>Projekteeris Rasmus Valli</p>		<p>Allkiri</p>		<p>Projekti staadium PP</p> <p>Töö number 3360</p>
<p>Möötkava 1:500</p>		<p>Joonise number EL-4-02</p>		