

29 Märjamaa-Koluvere tee - võrgu ümberehitus kliendi soovil. Laukna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond.
TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Transpordiamet			Isiku- või registrikood 70001490
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Valge tn, 4		Sihtnumber 11413
	Telefon 513 6793	e-post info@transpordiamet.ee	
Kontaktisik	Nimi Villu Lökk		
	Telefon 5850 9216	e-post villu.lykk@transpordiamet.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 29 Märjamaa-Koluvere tee Laukna küla Märjamaa vald Rapla maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 42701:004:0830

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Nimitoitepingi

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Hendrik Saarnak, võrguinsener, E-mail: hendrik.saarnak@enefit.ee, telefon: +37256822265		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega		
Märkused		Tihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Webmapis: „460590 Laukna küla, 29 Märjamaa,,		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	3x50+16 - 10 m	

Mastide arv (tk)	1 tk	1 tk
Madalpingeliin		
Mastide arv (tk)	9 tk	9 tk

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolle kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

Ehitada õhuliinid ristumisel teega kõrgemale vastavalt asendiplaanile. Vajadusel asendada mastid. Asendada keskpinge mast nr 33, uus mast paigalda teest kaugemale, taastada ühendus ja paigaldada liigpinge piirik.

Lisa 3:

AS 460590.dxf, AS 460590.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Hendrik Saarnak	25.10.2023