

**AA-9-05 LISA 5. PEAMISTE EHITUSTÖÖDE LOEND**

Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Maht
	<b>Kamari kalatõke</b>		
1	Põhiprojekti koostamine	töö	1
2	Märkimistöö	töö	1
3	Paisjärve veetaseme alandamine	töö	1
4	Ajutise tõkkesammi rajamine/paigaldamine	töö	1
5	Olemasoleva kivikindlustise lammutamine	m2	50
6	Olemasoleva otsaku osaline lahtikaevamine	m3	5
7	Taldmiku süvendi kaevamine (piikamine) paepinnasse	m3	10
8	Olemasolevate betoonkonstruktsioonide puhastamine ja pinna karestamine parema nakke saavutamiseks	m2	5
9	Betoonist tasanduskiht betoonkonstruktsioonidele	m3	5
10	Betoonkonstruktsioonide ehitamine	m3	25
11	Profiilterasest elementide paigaldamine betoonkonstruktsiooni valmistamise käigus (viimistlus vastavalt keskkonnaklassile Im1)	t	2,3
12	Keevisrestist teenindussilla katte paigaldamine	m2	17
13	Täitepinnase paigaldamine ja tihendamine kihtide kaupa (liivsavi pinnas)	m3	200
14	Kivikindlustis geotekstiilil	m2	85
15	Kalatõkke võrede valmistamine ja paigaldamine, ava 25 mm (30 m2, viimistlus vastavalt keskkonnaklassile Im1)	t	2,3
16	Ajutise tõkkesammi eemaldamine	töö	1
17	Veetõrje (vee väljapumpamine ehituskaevikust ehitustööde ajal)	d	20
18	Paisjärve veetaseme taastamine	töö	1
19	Haljastus ja heakorratööd	m2	500