



Tellija:

Corle OÜ

Uustalu tn 2, Kose alevik, 75101 Kose vald, Harju maakond

corle@corle.ee 

Dokumendi tüüp:

Eelprojekt

Kuupäev:

05.10.2026

Projekti nr:

26126

Objekti aadress:

Vahenurme ja Eense külad, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

VAHENURME JA EENSE KÜLADE OPERAATORINEUTRAALSE SIDEVÕRGU PROJEKTI KOOSTAMINE

EELPROJEKT

Projekталas asub:	
Kinnismälestis Kalmistu	Reg.nr 11743

www.hepta.ee
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi tn 6/1
12618 Tallinn
T +372 53 42 6358
12502103



Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3- 01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

Versioon **01**
Projekteerija: **Aneta Andersson**
Projektijuht: **Sander Kulp**

SISUKORD

1.	SISUKORD	2
1.	SIDEVÕRKUDE LAHENDUSED	3
1.1.	Standardid	3
1.2.	Üldosa	3
1.3.	Trassivalik	3
1.4.	Maasisese multitoru paigaldus	4
1.5.	Sideliitumine	4
1.6.	Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel	4
1.7.	Täiendav info	5
1.8.	Multitorustik	6
2.	TAIMEDE KAITSE	6
2.1.	Puude kaitsmine	6
2.2.	Puujuurte kaitsmine	7
3.	MUINSUSKAITSE	7
4.	PUUTUMUSED RIIGITEEGA	8
4.1.	Ristumine riigimaanteega maa-sisese sideliiniga	8
4.2.	Kulgemine riigimaantee kaitsevööndis maa-sisese sideliiniga	8
4.3.	Kaablipaigaldus nõuded riigiteede katastris	9
5.	KESKKONNAKAITSE	9

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3-01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

1. SIDEVÕRKUDE LAHENDUSED

1.1. Standardid

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgnevatest nõutest ja standarditest:

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt
- ELA SA elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr: TT5863
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- Eesti Vabariigi määrus „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

1.2. Üldosa

Käesolevas projektis on lahendatud Vahenurme ja Eense külade operaatorineutraalse sidevõrgu projekti koostamine. Eelprojekti põhilisteks eesmärkideks on projekteerida multitorustiku trass, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohad koos kliendiliinidega, et tagada juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus.

Projekteerimistöö aluseks on Corle OÜ poolt väljastatud projekteerimise lähteülesanne ja ELA SA tehnilised tingimused.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööprojekti koostamisel ja ehitustööde teostamisel.

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde algust tutvuda kooskõlastus tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende maaüksusel. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht.

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale:

- geodeetiline alusplaan;
- ELA SA poolt väljastatud tehnilised tingimused.

1.3. Trassivalik

Multitoru trassi projekteerimisel on võimalikult suurel määral kasutatud kohaliku omavalitsuse ja riigiomandis olevaid kinnistuid. Kohtades, kus selline võimalus puudub on uus sidetrass projekteeritud erakinnistute sisse. Baasvõrgu ühenduskoht on ette määratud lähteülesandes.

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3- 01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

1.4. Maasisese multitoru paigaldus

Maasisene multitoru paigaldada pinnasesse üldjuhul adraga (v.a kohad, kus trassi sügavus on suurem kui 1m või on ette nähtud kinnine paigaldus) vähemalt haljasalal 0,7m haljasalal (raske pinnase korral 0,5m), KOVi ja erateedega ristumisel 1,0m. Ristumisel teetruupidega minimaalselt 1,0m vertikaalvahega truubi alt. Ristumisel kommunikatsioonidega juhinduda normide kohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest.

Multitoru ja drenaaži vahekaugus pealt- või altpoolt läbiminekul peab olema vähemalt 0,5 m.

Multitoru montaažil jälgida multitoru tootja poolt lubatud painderadiusi ja tõmbejäõudusid. Ristuvale allmaarajatisele (k.a drenaaži) lähemal kui 1 m kaevata äärmise ettevaatlikkusega ning vajadusel käsitsi. Mehhaniseeritud kaevamine on lubatud ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatise. Ristumistel allmaarajatistega (k.a drenaaži) tuleb multitoru paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna. Pärast kaevetööde ja multitoru paigaldustööde lõppu tuleb kaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.

1.5. Sideliitumine

Meierei kinnistule (18801:002:0030) paigaldada side jaotuskapp CO8843.

- Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min Ø6mm) ELASA sidekaevuni 062K19, milles muhv 062M09.
- Multitoru ja kaabli toomine sidekaevu 062K19 võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS ConnectoEesti, juuresolekul.
- Sidekaevu 062K19 jätta kaablivaru 15m.
- Rohkem kui ühe sideühenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev või kapp koos muhviga, kus saab teha hargnemise.
- Kaabli ühendamiseks muhvi 062M09 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELASA'lt klienditellimus KLT.
- Kaabli ühendamise muhvi teostab AS Connecto Eesti.
- Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT tööga).
- ELASA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või kulgemise skeem edastada ELASA'le koos KLT tööga andmebaasi EEDI vahendusel (eedi.elasa.ee)

1.6. Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud informatsioon olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tõene.

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat rajatist ja kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida ehitustööde käigus tekkida võivat kahju.

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3-01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded.

Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatise ja seadmeid enne kui on korraldatud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tänavad jms.

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita valdajate poolt esitatavaid nõudeid. Tööd elektri-ja siderajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult omanikega ja siderajatiste korral.

Olemasolevate kaablite, õhuliinide, jm vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis võib töid teostada volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.

Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus läheduses tuleb rajatised toetada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaablite vahetus läheduses kaevata käsitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovõrkude vahetus läheduses, tuleb tehnovõrgud käsitsi lahti kaevata ja tõsta valgustusposti jalandi kõrvale, vigastamata kaablit.

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus läheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toetus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta ja üles riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitatav kaevetööd läbi viia lõikude kaupa.

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine.

Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistööd, rammimine) tuleb määrata enne tööde algust olemasolevate, ristuvate kaablite sügavus (määrata surfimise teel omaniku juuresolekul).

Olemasolevate õhuliinide all töötamisel on keelatud kasutada kõrgeid mehhanisme. Töövõtja peab valima töödeks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m.

Töövõtja peab kõik kaeviku vahetus läheduses olevad õhuliini postid toetama ning tagama, et post ei liiguks, kuna liinid on jäigad. Vajaduse korral tuleb ehitustööde ajaks olemasolevate postide toed ja tõmmitad teisaldada, seda aga pärast posti toetamist.

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord.

Kõik ehitustööde käigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.

1.7. Täiendav info

Käesoleva projekti raames on ette näidatud jaotuskappide, vahejaotuskappide ja lõpp-punktide asukohad.

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3- 01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

Kappide mõõdud(kõrgus×laius×sügavus):

C kapp (Hexatronic)- 830×700×426mm

DP kapp (Harju Elekter)- 731×411×314mm

LP kapp (Avolux)- 1200×270×100mm

Kappide asukohad on projekteeritud võimalikult ligipääsetavatesse kohtadesse sidevõrgu kõrvale. Täpne lahendus määratakse tööprojekti raames. Vahejaotuskappide ja jaotuskappide asukohtade määramisel on arvestatud klientide arvuga piirkonnas ning jaotuskapid jaotatud trassile nii, et oleks võimalik tekitada sideühendus ka perspektiivsete klientidega.

Ühest lõpp-punktist on võimalik viia kliendiliin kuni neljale erinevale majapidamisele. Lõpp-punktide asukohta määramisel on arvestatud ka perspektiivsete ühendustega. Kortermajadele on ette nähtud fiktiivne lõpp-punkt.

Arendaja kohustub vastavalt määrase tingimustele teavitama kõiki antud projektiga seotud potentsiaalseid ("valge ala") kliente liitumisvõimalusest enne ehitustööde algust. Liitumissoovi avaldanud klientidega võetakse enne ehitustööde algust ühendust ning lepatakse kokku täpne kliendiliini paiknemine nende kinnistul ja tingimused nende kinnistul tegutsemiseks.

1.8. Multitorustik

Magistraalliin paigaldatakse terve projekti ulatuses multitorusse, mis võimaldab tulevikus uusi si-dekaableid paigaldada puhumismeetodil. Multitorusse asuvad mikrotorud ning ühele lõpp-punktile tuleb reserveerida üks mikrotoru. Mitme paralleelselt kulgeva multitoru asemel eelistada ühte suuremat mikrotorude arvuga multitoru. Trassi rajamisel kasutada multitorude 7/3,5 + 14/10 kombineeritud süsteemi. Täiendavat kaitsetoru projekteerida ainult vastavalt kolmandate osapoolte nõuetele (nt TRAM või KOV).

Mikrotorusüsteem paigaldada vastavalt tootja poolsetele juhiste järgides paigaldustemperatuure, kasutades ettenähtud töövahendeid ja -meetodeid, järgides nii paigaldusaegseid kui ka puhumiseks sobivaid painderaadiuseid. Mikrotorusüsteem peab olema korralikult dokumenteeritud ja mikrotorude peavad olema standardi kohaselt tuvastatavad ka hilisemaks kaablite puhumiseks. Värvikood peab olema nähtav ja torustik peab olema standardsete meetoditega puhumistööks ligipääsetav. Vältimaks vee sattumist mikrotorusse tuleb tagada kõigi ühenduste ja lõppude hermeetilisus.

Kõik pinnasesse paigaldatavad multitorud vastavad tugevusastme kaitsele 1100N.

2. TAIMEDE KAITSE

2.1. Puude kaitsmine

Kaevetöö tegemisel võra projektsioonialal paigaldatakse puudele tüvekaitse. Ehitustöödel väärtuslike ja eriti väärtuslike puude- või taimerühma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m kõrguse taraga järgmiselt, et puude võrad jäävad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3-01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

ehitusplatsi ääres, võib tarastada ümber haljastu, või ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele küljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatina.

Puutüve ümber tehakse püstplankudest kinnitatud kaitse, kus tüve ja plankude vahele asetatakse pehme polster. Kui töötingimused puu all ei ole tööd võimaldavad, võib enne töö alustamist kokkuleppel haljastusspetsialistiga kärpida puu alumisi oksa. Lõige tuleb teostada kas tüve või lähima jämedama oksa vastast, jätmata tüügast ja kahjustamata oksakraed. Töö õppedes eemaldatakse tööaegsed kaitseehitised.

2.2. Puujuurte kaitsmine

Kaevetööd lähemal, kui 2m puutüvest teostatakse käsitsi ning vajadusel kasutada Airspade kaevamise meetodit. Suurte puude juuri lõigatakse võimalikult vähe. Üle 40mm läbimõõduga juurte läbilõikamine kooskõlastada haljastusspetsialistiga. Lõige teha võimalikult väikese lõikepinnaga, kaldega allapoole tüve suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt ära lõigata. Puujuurte kuivamise vältimiseks kastetakse lahtises süvendis paljandunud puujuuri ning kaetakse seejärel savika mulla ja geotekstiiliga (aurumise vältimiseks). Hilisem kastmine vähemalt 1x nädalas põhjalikult. Pikemalt lahti olevas süvendis kaitstakse juuri juurevõrguga (puupostidele toetatud jäik võrk), millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele kastmistoru. Puujuurte külmumise vältimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik temperatuuri langemisel alates -10 °C. Kaetakse juurevõrgu, geotekstiili ja kuivast poorsest materjalist külmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti variseva pinnase puhul, kus puujuured võivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajärjel, rajatakse tugiseinad puujuurte kaitsmiseks. Töötamisel säilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala maapinnale laotatud õhulise liivakihi, mille peale pannakse killustik. Liivakihi võib asendada geotekstiiliga.

3. MUINSUSKAITSE

Projektilal asub arheoloogiamälestise Kalmistu (reg-nr 11743) ala ja kaitsevöönd

Eesti varaseimad teadaolevad laibamatustega maahauad pärinevad keskmise kiviaja lõpust. Kuigi pronksiajal levisid maapealsete kivikonstruktsioonidega matmispaigad, kasutati jätkuvalt ka laiba- ja põletusmatustega maahaudkalmistuid. Maa-aluste matustega matmispaikade arv suurenes eelviikingi- ja viikingiajal ning alates 11. sajandist kujunesid välja suuremad laibakalmistud, mis muutusid järgnevatel sajanditel valdavaks kalmistutüübiks. 13. sajandil sages matmine kirikaedadesse ning külade ja talude lähedusse rajati külakalmistuid, mida kasutati kuni 18. sajandini. Maa-aluste kalmistute paiknemist ja ulatust on maastikul keeruline kindlaks teha, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Sellele vaatamata võivad pinnases olla säilinud arheoloogiline kultuurikiht, leiud ja inimsäilmed.

Sellest lähtuvalt **tuleb pinnasetööl tellida arheoloogilise uuringu läbiviimine** (meetodiks kaevetööde arheoloogiline jälgimine). Kui jälgimise käigus avastatakse säilinud arheoloogiline kultuurikiht või arheoloogilised struktuurid, mida ei ole võimalik kavandatavate tööde käigus säilitada, otsustab Muinsuskaitseamet uuringutulemuste põhjal edasise uuringu vajaduse ja meetodi. Pinnase eemaldamisel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp, mis arheoloogilist kultuurikihti kaevamise käigus vähem lõhub.

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3-01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3, §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimälestiste registrist „Erialane pädevus” → „Pädevustunnistused” → „Filtreerimine - Omandatud eriala/ kvalifikatsioon, kraad: Arheoloog”. Arheoloogiliste uuringute läbiviija otsimise ja sobiva aja ja tingimuste (nt külmunud maa ja miinuskraadidega ei ole arheoloogilise uuringu tegemine tehniliselt piisavalt heal tasemel teostatav) kokkuleppimisega tuleb alustada aegsasti, kuna vastava pädevusega isikute ja ettevõtjate arv on piiratud. Samuti tuleb arvestada sellega, et seadusest tulenevalt (MuKS § 47) peab arheoloog Muinsuskaitseametile esitama uuringuteatise vähemalt 10 päeva enne uuringu toimumist ning uuringu lubamise otsuse tähtaeg on kuni 30 päeva alates uuringuteatise esitamisest.

Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise jälgimise osas on eraisikul võimalik taotleda uuringukulude hüvitamist 100% ulatuses (maksimumsummas 1000 eurot), juriidilisele isikule 50% ulatuses (1500 euro piires). Täpsem info hüvitise taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel (<https://www.muinsuskaitseamet.ee/uuringute-huvitamine>).

Ka ülejäänud projektialal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Enne tööde teostamise algust peab Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; <https://register.muinas.ee/> → peale sisse logimist vali vasakpoolsest menüüst „Tööd mälestisel” → „Tööde lubade taotlused” → „Lisa”). Luba väljastatakse pärast arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.

4. PUUTUMUSED RIIGITEEGA

Projektilasse jäävad riigiteed, kus paigaldatakse uued side-välisvõrgu maaliinid.

4.1. Ristumine riigimaanteega maa-sisese sideliiniga

Vahenurme küla

1. 19201 Pärnu-Jaagupi-Kalli tee km 7.33

4.2. Kulgemine riigimaantee kaitsevööndis maa-sisese sideliiniga

Vahenurme küla

1. 19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee 25,66-25,89 km

Projekti nr.	26126	Projekti koostaja:	Hepta Group Energy OÜ
Stadium:	Eelprojekt	Vastutav spetsialist:	Sander Kulp
Versioon:	v01	Projekteerija:	Aneta Andersson
Dokument:	26126_EP_ENV-3- 01_Seletuskiri_Vahenurme-Eense	Kuupäev:	05.10.2026

4.3. Kaablipaigaldus nõuded riigiteede katastris

1. Kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast maapinnast. Minimaalne toru tugevus riigiteede katastris: 750N.
2. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast.
3. Ristisuunalised läbiminekuks olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne sügavus 1,5 m ümbritsevast maapinnast (põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde alla min. 2,2m), süvendi korral teekatte pinnast. Kaabel paigaldada 1250N kaitsetorusse.
4. Kraavidest ristisuunalisel läbiminekul kaabli minimaalne sügavus kraavi põhjast 1,0m. Kaabel paigaldada 1250N torusse.
5. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (põhi, nõlvad) mitte planeerida. Teiste tehniliste võimaluste puudumisel paigaldada kaablid kraavi põhja 1250N kaitsetorusse min 1,0 m sügavusele. Soovitatavalt teostada töö suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jälg tuleb tihendada, põhi ja nõlvad taastada vastavalt endisele olukorrale.

5. KESKKONNAKAITSE

Ehitamisel kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida õli, kütust ega muid kemikaale.

Pärast ehitamist tuleb ümbrus korrastada ja ehituspraht käidelda vastavalt kehtivale seadusandlusele ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja ja jäätmehoolduseeskirjaga.

Ehitusmaterjale ei tohi põletada.