


Põhiliste mahtude loend

Nimetus	Kogus	Ühik
Trassi mahamärkimine ja teostusmõõdistus	125	m
Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse.	125	m
Hoiatuslindi paigaldamine kaevikusse	125	m
0.4kV elektrikaabli otsmuhvi paigaldamine AXPK-kaablile	10	kmp
Valgustuse metallmasti (h=8m/2,5m), jalandi ja valgusti montaaž	5	kmp
Kordusmaanduse rajamine $R \leq 100 \Omega$	4	kmp
Kaitseautomaadi paigaldamine olemasolevale metallmastile	1	kmp
Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon	1	kmp

		Projekti nimetus: Vääna-Jõesuu busside ümberpööriskoha ehitusprojekt. Teevalgustuse eriosa.			Objekti aadress: Pundelepa, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa	
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht	
240701	18.08.2024	V. Sibrits	PP	240701_PP_ELT-8-02_mahud.doc	1 / 1	