

AA-8-02_ehitustood			
Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A1	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A2	Mahamärkimine	kogum	1
A3	Kasutusloa esitamine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C1	Kaeviku toestamine	vajadusel	
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	88
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Isevoolne kanalisatsioonitoru eraldi kaevikus	m	88
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Liiklusalal	m	4
K4.2	Väljaspool liiklusala	m	84
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Kanalisatsioonikaevu paigaldamine PE De 400/315	tk	4
K8	Torustike eritööd		
K8.1	Kanalisatsioonitorustiku rajamine kinnisel meetodil	m	24
K8.2	Olemasoleva kanalisatsioonitoru ühendamine projekteeritud kanalisatsioonitoruga	tk	3
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q1	Kergliiklustee taastamine	m ²	15
Q2	Haljasala taastamine	m ²	200
Q3	Äärekivi taastamine	jm	3
Q4	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine	kogum	1

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Kaspar Kala