

Tööde mahtude tabel
Teostanud: Sander Kulp
Vastutav spetsialist: Sander Kulp
Objekti aadress: Riigitee nr 3

Staadium: Põhiprojekt
Projekti nr: 25172
Versioon: v01

Riigitee nr 3 Külitse-Haage ristmikuala valgustus					
Tööde mahtude tabel					
Ehitajal teostada kaasaarvatud kõik tööd, mis kaasnevad lisaks järgnevate töödega:					
Välisvalgustus					
Artikli nr.	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Üh.hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
80308	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega. Trassi pikkus	m	550		0
80309	Kaabli paigaldus kinnisel meetodil. Trassi pikkus	m	49		0
80312	Valgustuse juhtimiskilbi montaaž ja maanduse rajamine	kmpl	1		0
80314	Kordusmaandus valgustusmastile	tk	5		0
80316a	Valgustuse metallmasti (h = 10m), jalandi, konsooli ja valgusti montaaž. Lisandub valgusti maksumus	tk	15		0
	Philips Unistreet BGP282 T25 LED99-4S/740 PSD-SR DW52 FG	tk	15		0
80324	Kontrollitoimingud	obj	1		0
80325	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	obj	1		0
	Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon,elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi protokoll, mõõteprotokollid (maandustakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematus ja isolatsioonitakistuse mõõtmine)	obj	1		0

Kokkuvõte		
Kulutused		0
Ettenägemata tööd	5%	0
Kokku		0
Käibemaks	24%	0
Kõik kokku		0