



Mastalajaama AJ26664 ehitus demont. Pumpla aj asemele Mast M57H33 asendada puitpost 4-kl 11m kreo + tugi 3-kl 12m, Mastalajaama konstruktsioon vt.ehitusjoonis vt EL-7-03.

Mastalajaam AJ26663 ehitus demont. Rulli aj asemele Mast asendada, puitpost 4-kl 11m Cu immutus + tugi 4-kl 11m, Mastalajaama ehitus vt. ehitusjoonis vt EL-7-02.

15 kV Õhuliini juhtmevahetus M57H25 - M57H6 3 x BLL-62, L = 486m

15 kV Õhuliini juhtmevahetus M57 - M57H33 3 x BLL-62, L = 2571m

Projekteeritud LP20859

ProjektTõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini Pumpla haruliini rekonstrueerimine. Keskküla, Tõrva vald, Valga maakond.					TellijaElektrilevi OÜ		
JoonisAsukohaplaanAsendiplaani lehtede - vaadete asukohaskeem					Töö nrIP8184		
					Joonise nrEL-4-01		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	A. Mee	20.10.2025	511 9005	Möötkava	M 1: 20 000	
	Kontrollis	H. Vissel	20.10.2025	5196 7694	Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht	-		-	Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1