

Töö nr 24-189	Kurvi tee 404 Alliku küla Saue vald Harju maakond
---------------	---

5.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon

TABEL 5.1 Spetsifikatsioon

NIMETUS	MARK/TÄHIS	KOKKU	MÜ	MÄRKUSED
1,0kV maakaabelliinide osa				
0,4 (1) kV maakaabel	AXPK 4G240	173	m	3% varuga
0,4 (1) kV maakaabel	AXPK 4G120	442	m	3% varuga
0,4 (1) kV maakaabel	AXPK 4G50	43	m	3% varuga
Otsamuhv	Kaablile AXPK 4G240	4	kpl	
Otsamuhv	Kaablile AXPK 4G120	8		
Otsamuhv	Kaablile AXPK 4G50	4		
Kaablimärkesildid		8	kpl	1 kpl=1 kaabel
LK ja JK osa				
Märkesildid LK-i		7	kompl	
Sokliga pinnases liitumiskilp In=63A 2-kohaline kaugloetava otsemõõtmisega arvestiga(P2P)	Komplekteerida vastavalt elektriskeemile 003 ja 004	3	kompl	
Sokliga pinnases liitumiskilp In=63A 1-kohaline kaugloetava otsemõõtmisega arvestiga(P2P)	Komplekteerida vastavalt elektriskeemile 003 ja 004	4		
Sokliga pinnases jaotuskilp In=400A	Komplekteerida vastavalt elektriskeemile 003 ja 004	2	kompl	
Kergkruus kilbi põhja		320	l	
Liitumiskilbi võti metallist		7	tk	
Kõri tarbija kaablile	De75	40	m	
Kaablikinnitustarvikud liitumiskilpi	UKRA 90	7	kompl	
Kaablikaitse osa				
Kaabli kaitsetoru	PVC 110 750N	409	m	
Kaabli kaitsetoru	PVC 110 1250N	181	M	
Kaabli kaitsetoru	DE 160 750N	188	M	
Kaabli kaitsetoru	DE 160 1250N	176	M	
Kaablimärkelint	Kollane kile		m	
Maanduse osa				

Töö nr 24-189	Kurvi tee 404 Alliku küla Saue vald Harju maakond
---------------	---

Maandusjuht	Cu25 või RD10	110	m	
Maandusvarras	1,5 m	16	tk	
Maandusklamber maandusvardale		8	tk	