



24501:001:1091
Talismaa

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud reservtoru D160, 450N, L=239m.
Olemasolevasse kaabliakitsetorusse paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520.

24501:001:1091
Talismaa

24501:001:0216
Põhjakivi

Olemasolevast reservtorust jätkata paigaldatavat KP kaablit ja kaabliakitsetoru. Teeületus kinnisel meetodil.
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520.

Olemasolevast reservtorust (L=239m) jätkata paigaldatavat KP kaablit ja kaabliakitsetoru.
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 759 / 1 774 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele (L=1 158m)
Paigaldus kinnisel meetodil kaabliakitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele (L=362m).

24501:001:1090
Talismaa

Liiklusmärkide all kinnisel meetodil nõutud sügavus 2m.

Kinnisel meetodil paigaldus 11258 Ellandvahe tee KM 2.14-2.21

24501:001:0192
Lõunakivi

24504:008:0383
Kassiallika

24504:004:0001
Mesiniku

Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	05.08.2024
Töö nimetus:	Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail:	liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Joon nr:	001/2(11)	Mootkava:	1:500 (A1)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris:	Liis Tammekand	Kontrollis:	Janar Kubbi		