

24501:001:0192  
Lõunakivi

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 798 / 1 804 m (trass/tegelik kulu).  
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.  
Paigaldus lahtisel meetodil 11258 Ellandvahe tee KM 1.89-2.10.

Kivikalme muinsuskaitsevööndis vajalikud arheoloogilised uuringud.



24504:008:0383  
Kassiallika

Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele.  
Paigaldus kinniselmeetodil 11258 Ellandvahe tee KM 1.09-1.89.

24504:008:0735  
11258 Ellandvahe tee

Teeületus 11258 Ellandvahe tee 1.9 km punktil kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N.  
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, kinniselt L=14 m.  
Vaata ristmevälja joonis 003/1!

Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele.

Tellija: 	Toövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/3(11)	Mootkava:1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi		