

Raba Projekt OÜ Töö nr.2811.T.26 01.09.2026.a.	Objekt: SIDEKANALI REKONSTRUEERIMINE RIIGITEE 15 LÕIGUL KM 58,61-58,93 KEHTNA ALEVIKUS KEHTNA VALLAS RAPLAMAAL Address: Kehtna alevik, Kehtna vald, Raplamaa Eriosa: Sidepaigaldis. Tööprojekt	1/1
--	--	-----

Tellimisspetsifikatsioon

Jrk.	Nimetus	Kood	M/ü	Hulk
1	Plasttoru 100 mm A (4.8mm) 1250N		tk.	17
2	Plasttoru käänak 100 mm, 45°		tk.	1
3	Plasttoru käänak 100 mm, 90°		tk.	1
4	Kaablikaev KKS-2		tk.	1
5	Kaablikaev KKS-2B, ülemine pool	3532221	tk.	1
6	Kaablikaevu KKS-2H, põhjaplaat PP1,5x1,2 m	5281032	tk.	1
7	Luuk B-125		tk.	2
8	Kronstein 600 mm		tk.	8
9	Konsool KKA-2	5281016	tk.	48
10	Kaevu reguleerimise rõngas RR-640		tk.	4
11	Läbistushülss		tk.	6
12	Maakaabli kaitselint lai 75 mm	E6415093	m	105,0
13	Kaabel VMOHBU 100x2x0,5		m	105,0
14	Kaabel VMOHBU 50x2x0,5		m	210,0
15	Kaabel VMOHBU 30x2x0,5		m	210,0
16	Kaabel KSPP 1x4x0,9		m	105,0
17	Jätk HAGA 75/15-460		tk.	6
18	Jätk Haga 43/8-300		tk.	5
19	Jätk Gelsnap C		tk.	2
20	Üleviigujuhe jätkusisene L= 420 mm	5271522	tk.	15
21	Ühendusmoodul 3M 4000D	5243504	tk.	8
22	Jätkumoodul PSI 10-paarine	7230601	tk.	15
23	Üleviigujuhe jätkusisene L= 420 mm	5271522	tk.	15

Koostas:

M.Raba

