



www.iconsult.ee

iConsultation OU, reg. nr: 12927096

Nimetus:

Tarbevesüsteemi spetsifikatsioon

Stadium:

Põhiprojekt

**OBINITSA AIASAADUSTE
VÄÄRINDAMISKESKUS - Kesktänav 27 ja 29 /
Obinitsa küla / Setomaa / Võru mk**

Dokument nr:

VKV-8-01

Projekti nr.

230501

Kuupäev:

oktoober 2024

Insener:

Targo Pomerants

Tähis Mark	Nimetus Description	Mõõt Size	Mudel Model	Kogus Count	Ühik Unit	Tootja/ Märkused Manufacturer/ Comment
Välisvõrgud						
Veevarustussüsteem V11 (kinnistusisene)						
	PE100 veetorud PN10 SDR17	25		50	jm.	nt. Pipelife
	PE100 veetorud PN10 SDR17	50		185	jm.	nt. Pipelife
	PE100RC veetorud PN10 SDR17	225		15	jm.	nt. Pipelife
	Maakraan isetühjenev	DN25		1	tk	nt. Pipelife
	Maakraan	DN40		1	tk	nt. Pipelife
	Soojustatud veemõõdukaev PE 1000	D1000	Veemõõtja DN20, varustada sulgkraanidega	1	tk	Fertil
	Kuivhüdrant koos ühendustorudega			1	kmpl	Eccua
	Tuletõrje veemahutid	108m3	vajalik maht 108m3	1	kmpl	Eccua
	Metallmärgelint, koos signaalkaabliga				jm.	
	Kaeviku kaevamine ja täitmine vastavalt joonisele VK-4-01				jm.	
	Olemasolevate veesõlmede likvideerimine ja ehitamine vastavalt joonisele VKV-4-01				kpl	
Muu						
	Toru kulgemiste mahamärkimine				töö	
	Veetorustike läbipesu ja desifitseerimine				töö	
	Survetorusde katsetamine				töö	
	Olemasol. kommunikatsioonide ümbertõstmine				töö	
	Ehitusaegne veetõrje				töö	
	Torustiku soojustamine				töö	

SPETSIFIKATSIOON ON AINULT EHTUSHANKE KORRALDAMISEKS

Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali.

Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on

Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja

Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada

Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.