



| | |
|--|--|
| | - 1 kihiline asfaltkate 285 m ² |
| | - asfaltkate (kergliiklustee alas) 12 m ² |
| | - betoonkivi kate 5 m ² |
| | - 2,5 kordne pindamine 1337 m ² |
| | - murukate 125 m ² |

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaaviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja lüüstingimustest.
3. Ehituskaaviku tootmise vajadus konkreetset tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning lüüstingimustest.
4. Kõnnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 900- \leq AKÖL 1500, küllustik AKÖL 20 \leq AKÖL 400.
5. 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 1500 \leq AKÖL 20 \leq AKÖL 3000, küllustik AKÖL 20 3000-6000.
6. Pärast ehitustööd tuleb tekkemärgistus taastada.
7. Projekti ehitamises alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplani mõtkavas 1:500. Metricus OÜ \leq Töö nr 25G9613.