Raiuda võsa ning puud ja puude oksad liinijuhtmest ja posti tugedest min 1,5 m kauguseni (liinikoridor ca' 7,5m). Raiematerjal anda maaomanikele, raiejäätmed koristada. Raiemahu ulatust täpsustada kohapeal vastavalt töö masinatega juurdepääsu vajadusele.

Jääb olemasolev r/b kandemast, mast õiguda (masti ümbris kaevata lahti ja tagasitäide tihendada killustikuga), asendada tõirisolaatorid.
Teha masti maandus ja potentiaali-tasanduse ring.

Kärpida liinialuste puude ladvad ja oksad liinijuhtmest vähemalt 2m kauguseni.

Vana-Jõku
20302:003:1703

73 Törva-Pikasilla tee
20302:003:1583

86,7

31°

61

2,6

- 73
4,55 km

KPõhuliin+8.80m

M25H5

M25H6

AJ26663

Rulli aj

Mastalajaam AJ26663 ehitus demont. Rulli aj asemele Mast asendada, puitpost 4-kl 11m Cu immutus + tugi 4-kl 12, riigel L=2m Mastalajaama ehitus vt. ehitus-joonis vt EL-7-02.

Projekteeritud 0,4 kV kaablid
MPL441617, AJ26663 - F1 M1
AXPK4G50, L= 9 / 23 m
MPL441618, AJ26663 - F3 M1
AXPK4G50, L= 9 / 23 m

Demont. Rulli aj.

- 23185
0.133km

Projekteeritud 0,4 kV kaabel
MPL441619, AJ26663 - F3 M1
AXPK4G50, L= 9 / 23 m

Aakre metskond 6
82401:001:0968

Tõmmits tõsta ümber allesjääva ÕL pikendusele.

- 23185
0.117km

Aakre metskond 7
20302:003:1702

Tiigi
20302:003:1250

23185 Rulli tee
20302:003:1585

Jõku
20302:003:1161

F1, Amka 3x50-70 ÕL

F2, Amka 3x50-70 ÕL

F3, Amka 3x50-70 ÕL

X = 6434250

Y = 616500

## Tingmärgid

| | |
|---|---|
| W2 | projekteeritud 15 kV õhuliini liinijuhtmete asendamine |
| | projekteeritud 15 kV õhuliini puitpost, tugi, tõmmits |
| 100 | projekteeritud 15 / 0,4 kV mastalajaam / aj maandus |
| 1W1 | projekteeritud 0,4 kV maakaabel |
| | projekteeritud 0,4 kV õhukaabel |
| | projekteeritud raieala |
| | katastripiir |
| | maantee kaitsevööndi piir |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini Pumpla haruliini rekonstrueerimine. Keskküla, Tõrva vald, Valga maakond. | | | | Tellija | Elektrilevi OÜ |
| | Joonis | Asendiplaan - Mastalajaama AJ26663 ehitus ja komplektalajaama demonteerimine Aakre metskond 6 maaüksusel | | | Töö nr | IP8184 |
| | | | | | Joonise nr | EL-4-02 |
| | Projekteeris | A. Mee | | 24.10.2025 | 511 9005 | Mõõtkava M 1: 500 |
| | Kontrollis | H. Vissel | | 24.10.2025 | 5196 7694 | Staadium Tööprojekt |
| | Projektijuht | - | | | - | Keel EST / Leht 2 / Lehti 4 |

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348