

TEHNILINE KIRJELDUS

Tellija nimi ja andmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Ehitushanke objekti nimetus: Tapa lähiharjutusala, Jootme, paide mnt 96, loode 35 teede tolmutõrje ja greiderdamine

Asukoht: Tapa vald

Ehitustööde liik: hooldus

1. Garantii

- 1.1. Töödele tuleb anda minimaalselt 1 kuu pikkune garantii.
- 1.2. Kui ühe kuu möödudes pärast tolmutõrje teostamist tee tolmas tuleb teostada uus tolmutõrje, mida loetakse eelneva tellitud tolmutõrje garantiiaegseks garantiitööks ning selle eraldi tasustamist ei toimu.

2. Tööde teostamine

- 2.1. Tolmutõrje teostamine toimub kokku leppel tellijaga.
- 2.2. Tolmutõrje hõlmab endast greiderdamist, tolmutõrjet, rulliga tihendamist ning vajadusel tee niisutamist.
- 2.3. Viiel korral aastas (eeldatav kogus) teostatakse tolmutõrje üksnes kaardil märgitud rohelisega märgitud teedel, maht 46 470m².
- 2.4. Ühel korral aastas (eeldatav kogus) teostatakse greiderdamine telkimisplatsile (ilma tolmutõrjeta, kaardil punasega), maht 14 900m².
- 2.5. Ühel korral aastas (eeldatav kogus) teostatakse greiderdamine sõidukite parklas (kaardil punasega), maht 35 000m².
- 2.6. Kahel korral aastas (eeldatav kogus) teostatakse tolmutõrje ette antud perioodi jooksul (kevad ja sügisel - kokkuleppel tellijaga) LHA-I (kaardil märgitud sinisega), maht 99 955m²

- 2.7. Kahel korral aastas (eeldatav kogus) teostatakse tolmutõrje ette antud perioodi jooksul LHA-I (kaardil märgitud kollasena), maht 30 800m²
- 2.8. Tööde teostamise täpne ajagraafik lepatakse tellijaga kokku enne tööde teostamist.
- 2.9. Vaikimisi loetakse tööajaks 08:00-19:00.

3. Muud nõuded

- 3.1. Teenuse eest tasumine toimub arve alusel peale GPS jälgimisseadme väljatrüki ning tööde kvaliteedi aktsepteerimist tellija poolt.
- 3.2. Enne greiderdamist tuleb üle kontrollida teede seisukord ja esitada tellijale aukude täitmiseks materjali kogused.
- 3.3. Enne tolmutõrjet tuleb teostada tee greiderdamine.
- 3.4. Tööde teostaja peab tagama, et peale tööde teostamist ei jää teedele mättaid ja kive mille läbimõõt on suurem kui 50 mm.
- 3.5. Kruusa või pinnase valli tee servas ei või esineda. Vall takistab vee äravoolu teekattelt.
- 3.6. Põikprofiili kalle 2,5-3% olenevalt olemasoleva tee kaldest.
- 3.7. Roobaste ja ebatasasuste maksimaalne lubatud sügavus võib olla 5 cm.
- 3.8. Taastada vajadusel kurvid kasutades olemasolevast kurvist välja sõidetud materjali või tarnida materjal ja täita augud enne geriderdamist.
- 3.9. Aukude täitmiseks vajamineva materjali kogused tuleb enne tööde alustamist tellijaga kooskõlastada.
- 3.10. Kui välitingimused ei ole piisavalt soosivad, siis tuleb enne tolmutõrjet teostada eelnevalt tee kastmine.
- 3.11. Immutada ette antud tee kaltsiumkloriidiga vastavalt Maanteeameti juhisele „Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhise“.
- 3.12. Kasutada tolmutõrjeks helbelist kaltsiumkloriidi kogusega 2,5 t/km. Tellijale tuleb esitada saatelehed kasutatud kloriidi kogusega.
- 3.13. Lisaks arvestada soolaga töödeldud tee kastmisega, et sool lahustuks paremini kulumiskihis.
- 3.14. Pärast soola lisamist, greiderdamist ja kastmist teostada tee tihendamine rulliga.
- 3.15. Tellijal on kokkuleppel pakkujaga võimalik teha lisatellimusi teistes piirkondades. Lisatellimustel arvestatakse hindasid, mis on pakkumuste vormil hinnastatud „Greiderdamis- ja/või tolmutõrje tööd 1 km pikkuse ja 7 m laiuse teelõigu kohta“.
- 3.16. Kõik küsimused, mis tekivad objektiga tutvumisel, tuleb esitada läbi riigihangete registri.

4. Kaardid







