LÕIGE 1-1



W1.1 ● Planeeritud tänavavalgustuse maakaabel
W1 ● Planeeritud madalpinge maakaabel
S1 ● Planeeritud sidekaabli trass
V1 ● Varem planeeritud veetrass
KV1 ● Varem planeeritud vaakum kanalisatsioonitrass
K2 ● Planeeritud sademevee kanalisatsioonitrass

LÕIGE 2-2



S1 ● Planeeritud sidekaabli trass
W1 ● Planeeritud madalpinge maakaabel
W2 ● Planeeritud 10 kV maakaabel
W1.1 ● Planeeritud tänavavalgustuse maakaabel
K2 ● Planeeritud sademevee kanalisatsioonitrass
KV1 ● Planeeritud vaakum kanalisatsioonitrass
V1 ● Planeeritud veetrass

LÕIGE 5-5



S1 ● Planeeritud sidekaabli trass
W1 ● Planeeritud madalpinge maakaabel
W1.1 ● Planeeritud tänavavalgustuse maakaabel
V1 ● Varem planeeritud veetrass
KV1 ● Varem planeeritud vaakum kanalisatsioonitrass
K2 ● Planeeritud sademevee kanalisatsioonitrass

LÕIGE 3-3



MP ● Olemasolev tänavavalgustuse maakaabel
KV1 ● Planeeritud vaakum kanalisatsioonitrass
V1 ● Planeeritud veetrass
W2 ● Planeeritud 10 kV maakaabel
W1 ● Planeeritud madalpinge maakaabel
S1 ● Planeeritud sidekaabli trass

LÕIGE 4-4



V ● Olemasolev veetrass
KB ● Olemasolev kanalisatsiooni survetrass
D ● Olemasolev drenaažitrass
W1 ● Planeeritud madalpinge maakaabel
S1 ● Planeeritud sidekaabli trass
MP ● Olemasolev maakaabel
K2 ● Planeeritud sademevee kanalisatsioonitrass
KV1 ● Planeeritud vaakum kanalisatsioonitrass

SIDEVÕRGU ÜHINEMISPUNKT
Künka tee 1 (19814:001:0544) asuv Enefit AS maa-alune sideteru

ISEVOOLSE REOVEEKANALISATSIOONITRASSI ÜHINEMISPUNKT

VEETRASSI ÜHINEMISPUNKT

SIDE JP

POS 1 LP K2

POS 1 LP V1, K1

POS 5 LP V1, KV1

POS 5 LP K2

POS 5 & 6 LP W1, S1

POS 6 LP K2

POS 6 LP V1, KV1

POS 2 LP V1, K1

POS 2 LP K2

POS 1 & 2 LP W1, S1

TVV HÜDRANT

OL.OL TVV HÜDRANT

võimalik lume ladustamise ala

POS 3 LP V1, KV1

POS 3 LP K2

POS 3 LP W1, S1

POS 7 LP V1, KV1

POS 7 LP K2

POS 7 & 8 LP W1, S1

POS 8 LP V1, KV1

POS 8 LP K2

KRAAVI ÜLEVOOLU KAEV

ÜHINEMISPUNKT OL.OL VAAKUMTORUGA ASUB SEPA TEEL PLANEERINGUALAST 400 m KAUGUSEL
vaata joonis AS-06 kanalisatsiooni ühinemise skeem

POS 4 LP V1, KV1

POS 4 LP K2

POS 4 LP W1, S1

POS 9 LP V1, K2, KV1

POS 9 & 10 LP W1, S1

POS 10 LP V1, KV1

POS 10 LP K2

POS 15 LP V1, K1, K2

POS 16 LP V1, K1, K2

POS 16 LP W1, S1

POS 17 LP V1, K1, K2

POS 17 & 18 LP W1, S1

POS 18 LP V1, K1, K2

POS 14 & 15 LP W1, S1

POS 14 LP V1, K1, K2

POS 11 LP V1, KV1

POS 11 LP W1, S1

POS 13 LP K2

POS 13 LP V1, KV1

POS 11 LP K2

POS 12 LP V1, KV1

POS 12 LP K2

POS 12 & 13 LP W1, S1

TV LP

PLAN AJ

SADEMEVEED JUHITAKSE OLEMASOLEVASSE KRAAVI

ELEKTRIVÕRGU ÜHINEMISPUNKT
Sisselõige keskpinge maakaablisse KPL136055

PERSPEKTIIVNE VAAKUMKANALISATSIOONI JÄTKUMINE GOTLEPI DP ALALE

1	Ek 100%	1 ha / 0 ha	3k / 1k	725 m²	1 / 1	12	Em / Ek	2k / 1k	720 m²	1 / 1
				4840 m²					4800 m²	
2	Ek 100%	1 ha / 0 ha	3k / 1k	750 m²	1 / 1	13	Em / Ek	2k / 1k	720 m²	1 / 1
				4999 m²					4800 m²	
3	Ek 100%	1 ha / 0 ha	3k / 1k	640 m²	1 / 1	14	EE 100%	3m / 0m	2k / 1k	300 m²	1 / 1
				6400 m²					2000 m²	
4	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	720 m²	1 / 1	15	EE 100%	3m / 0m	2k / 1k	300 m²	1 / 1
				4802 m²					2000 m²	
5	Ek 100%	1 ha / 0 ha	3k / 1k	480 m²	1 / 1	16	EE 100%	3m / 0m	2k / 1k	300 m²	1 / 1
				3200 m²					2000 m²	
6	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	540 m²	1 / 1	17	EE 100%	3m / 0m	2k / 1k	300 m²	1 / 1
				3600 m²					2000 m²	
7	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	660 m²	1 / 1	18	EE 100%	3m / 0m	2k / 1k	300 m²	1 / 1
				4400 m²					2000 m²	
8	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	660 m²	1 / 1	19	Üm 100%	5m / -	1k / -	40 m²	1 / -
				4400 m²					9814 m²	
9	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	600 m²	1 / 1	20	Üm 100%	5m / -	1k / -	40 m²	1 / -
				4000 m²					8362 m²	
10	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	540 m²	1 / 1	21	L 100%	- / -	- / -	- m²	-
				3601 m²					8521 m²	
11	Ek 100%	3m / 0m	2k / 1k	732 m²	1 / 1	22	L 100%	- / -	- / -	- m²	-
				4885 m²					9627 m²	

Viidetel kasutatud lühendid:

POS	Krundi positsiooni number
LP	Liitumispunkt
V1	Veetrass
K1	Isevoolne reovee kanalisatsioonitrass
KV1	Vaakum kanalisatsioonitrass
K2	Sademevee kanalisatsioonitrass
W1	Madalpinge maakaabel
S1	Sidekaabel
JP	Jaotuskapp
TV	Tänavavalgustus
TVV	Tuletõrje veevõtu
AJ	Alajaam



TINGMÄRGID

- PLANEERINGUALA PIIR
- ASUSTUSÜKSUSE PIIR
- TIHEASUSTUALA PIIR
- TEE KAITSEVÖÖNDI ETTEPANEK 10 m
- OLEMASOLEVA KINNISTU PIIR
- PLANEERITUD KRUNDI PIIR
- NAABERALAL PLANEERITUD KRUNDI PIIR
- OLEMASOLEV HOONE (2H)
- OLEMASOLEV AUTOLIIKLUSE ALA
- PLANEERITUD AUTOLIIKLUSE ALA
- PLANEERITUD VETT LÄBILASKVA KATENDIGA PARKIMISKOHT
- OLEMASOLEV KÕNNITEE
- PLANEERITUD KÕVAKATTEGA KÕNNITEED
- PERSPEKTIIVNE KÕVAKATTEGA KÕNNITEE
- PEHME KATTEGA JALGTEE
- PERSPEKTIIVNE PEHME KATTEGA JALGTEE
- JUURDEPÄÄS KRUNDILE
- SISSEPÄÄS HOONESSE
- PLANEERITUD HOONESTUSALA
- PLANEERITUD HOONE VÕIMALIK ASUKOHT JA KORRUSELISUS (2k 3k)
- PLANEERITUD HALJASTUS
- PLANEERITUD ÜLDKASUTATAV ROHEALA
- PLANEERITUD MÄNGUVÄLJAKUTE / REKREATSIOONIALA VÕIMALIK ASUKOHT
- PLANEERITUD KÕRGHALJASTUSE VÕIMALIK ASUKOHT
- KOHUSTUSLIK KÕRGHALJASTATUD ALA (krundid pos nr 1; 2; 3; 4 5; 6; 7)
- OLEMASOLEV KRAAV
- ROHEVÕRGUSTIKU TUUMALA (peafunktsiooniga looduslike ressursside taastootmine, Harku valla ÜP)
- TEHNOVÕRGU KAITSEVÖÖND
- JUURDEPÄÄSU SERVITUUDI VAJADUS
- SERVITUUDI VAJADUSEGA ALA JALGRATTA- JA JALGTEE AVALIKUKS KASUTAMISEKS
- TEHNOVÕRGU SERVITUUDI VAJADUS
- PLANEERITUD PIIRDEALA VÕIMALIK ASUKOHT
- 1 KRUNDI POSITSIOONI NUMBER
- PLANEERITUD AVALIK JÄÄTMEPUNKTI VÕIMALIK ASUKOHT
- PLANEERITUD JÄÄTMEMAJA VÕI JÄÄTMEMAHUTITE ALA VÕIMALIK ASUKOHT
- PN VÕIMALIK PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHAD ÜKSIKELAMUMAAL
- SADEMEVEE MAHUTI TAIMEDE KASTMISEKS
- JUURDEPÄÄSUTEE KRAAVI TEENINDAMISEKS
- PLANEERITUD TRUUP

OLEMASOLEVAD TEHNORAJATISED

- VEETORUSTIK
- REOVEE KANALISATSIOONI SURVETORUSTIK
- REOVEE KANALISATSIOONITORUSTIK
- MAAKAABEL
- SIDEKAABEL
- DRENAAŽITORUSTIK
- SADEMEVEE KANALISATSIOONITORUSTIK

PLANEERITUD TEHNORAJATISED

- W1 MADALPINGE MAAKAABEL
- W1.1 KRUNDISISENE MAAKAABEL
- W2 10 kV MAAKAABEL
- W1.1 TÄNAVAVALGUSTUSE MAAKAABEL JA POST
- ELEKTRI LIITUMISKILP
- AJ ALAJAAM
- S1 SIDEKAABEL
- S1 KRUNDI SISENE SIDEKAABEL
- K2 KRUNDI SISENE MAAKAABEL
- D1 DRENAAŽITRASS
- SIDE JAOTUSKAPP

PLANEERITUD TEHNOVÕRGUD (Kiirvool OÜ töö nr 508/24)

- V1 VEETRASS
- V1 KRUNDISISENE VEETRASS
- K1 ISEVOOLNE REOVEE KANALISATSIOONITRASS
- K1 KRUNDISISENE ISEVOOLNE REOVEE KANALISATSIOONITRASS
- KV1 VAAKUM KANALISATSIOONITRASS
- K2 SADEMEVEE KANALISATSIOONITRASS
- K2 KRUNDISISENE SADEMEVEE KANALISATSIOONITRASS
- KINNISTU SADEMEPUHASTI
- TULETÕRJEHÜDRANT

PERSPEKTIIVSED TEHNORAJATISED

- Kv1 VAAKUM KANALISASTIOONITRASS

VÄLJAVÕTE TÖÖST „HARKU VALD TISKRE KÜLA APAMETSA VAAKUMJAAMA VALGALA ÜVK PERSPEKTIIVKSEEM"



Märkused:
1. topo-geodeetilise alusplaani koostas Geoalus OÜ, 01.04.2024, töö nr 24-G121;
2. planeeringuga keelatakse 1. korruse korterite terrasside ümbruse tarastamine;
3. planeeringulahenduses kruntidel näidatud hoonete paiknemine, parklate asukohad, jäätmemajade / jäätmemahutite, sissepääsud ja tehnovõrgud on esialgsed ja täpsustatakse ehitusprojektide staadiumis.

Planeeringu koostamise korraldaja	Harku Vallavalitsus	HARKU VALD, TISKRE KÜLA	Töö nr 485
Planeerija	Optimal Projekt OÜ	APAMETSA VIB KVARTALI (APAMETSA TEE 6, APAMETSA TEE 8, MERELAINE JA KÄENO)	DP
Arhitekt	I. Punger	DETAILPLANEERING	M 1:1000
Projektjuht	M. Kähri	TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN	14.07.2025
Tehnik	K. Kuus		AS-05