



2. korruse ruumide eksplikatsioon		
#	Nimetus	Pindala
Büroo6		
EK2/2 2/ÄP6	1/4 Büroopind	27.5
EK2/2 2/ÄP6	2/4 WC	3.1
EK2/2 2/ÄP6	3/4 Kabinet	8.5
EK2/2 2/ÄP6	4/4 Kabinet	8.9
Büroo7		
EK2/2 2/ÄP7	1/5 Büroopind	32.0
EK2/2 2/ÄP7	2/5 WC	2.5
EK2/2 2/ÄP7	3/5 Kabinet	10.7
EK2/2 2/ÄP7	4/5 Kabinet	10.0
EK2/2 2/ÄP7	5/5 Tom	5.1
Büroo8		
EK2/2 2/ÄP8	1/3 Büroopind	24.5
EK2/2 2/ÄP8	2/3 WC	3.3
EK2/2 2/ÄP8	3/3 Kabinet	11.2
Büroo9		
EK2/2 2/ÄP9	10/10 Büroopind	10.4
EK2/2 2/ÄP9	4/10 Büroopind	12.0
EK2/2 2/ÄP9	5/10 Treppikoda	11.0
EK2/2 2/ÄP9	6/10 Abiruum	2.0
EK2/2 2/ÄP9	7/10 Büroopind	10.7
EK2/2 2/ÄP9	8/10 Büroopind	9.1
EK2/2 2/ÄP9	9/10 Vannituba	4.6
Üldkasutatav		
EK2/2	Treppikoda	5.4
		212.5 m²

	EP	Muudatusprojekt
1.korruse suletud netopind	281.7 m2	283.1 m2
2.korruse suletud netopind	225.2 m2	212.5 m2

Muudatused 2. korruse plaanil:

- Büroopinna planaani lahendus on muudetud: kahest büroopinnast on moodustatud ühine 2-korraline bürooruum.Ruumi suletud netopind on muudetud.
- Büroopinna plaani lahendus on muudetud: büroopinnale on projekteeritud 2 kabineti ruumi.
- Olemasolev vana korsten likvideeritakse.
- Büroopinna plaanilahendus on muudetud, büroopinnale on lisatud 2 kabineti ruumi.
- Büroopinna plaanilahendus on muudetud:Büroopinnale on juurde projekteeritud kabineti ruum.
- Varem projekteeritud rõdu jääb ära, katusele säilitatakse katuse otstarbe .
- Büroopinnale 3. on juurde projekteeritud terrass sissepääsu juures.
- Muudatusprojekti raames otsustati loobuda ehitusprojekti projekteeritud konstruktsioonide teostamisest.
- Akende avade suurus on parandatud.



TELLIJA	UR Masti OÜ	ARHITEKT	Denis Merkulo	LEHT NR.
PROJEKT	Masti 7 büroo- ja Masti 7a büroo-korterelamu ehitusprojekt	VASTUTAV ARHITEKT	Mari Kallas	STAADIUM
JOONIS	2. korruse plaan	MÖÖT	TÖÖ NR	KOOSTATUD
		1:100	2112	12/15/2025