

Nimetus: Kopli 1 detailplaneeringu välisveevarustus ja -kanalistsioon
 Aadress: Kopli tee L2 ja L3, Ääsmäe küla, Saue vald, Harjumaa
 Töö number: 101/22
 Tellija: KLM Projekt OÜ
 Versioon: v02

Stadium: Põhiprojekt
 Reg. kood: 11074214
 Kuupäev: 30.01.2023

Põhimaterjalide tabel

Jrk nr	Nimetus	Möötühik	Hulk	Märkused
1	<u>VEEVARUSTUS</u>			
1.1	Veevarustuse PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	383	nt. Pipelife
1.2	Veevarustuse PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	26	nt. Pipelife
1.3	Veevarustuse PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	50	nt. Pipelife
1.4	Veetoru hülss De160 mm PN16	m	24	nt. Pipelife
1.5	Märkelint "VESI"	m	460	nt. Pipelife
1.6	Märketross min 2,5 mm ²	m	460	nt. Pipelife
1.7	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	tk	6	nt. AVK
1.8	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	tk	3	nt. AVK
1.9	Kummikiilsiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	tk	1	nt. AVK
1.10	Maapealne hüdrant DN100	tk	3	nt. Eccua
1.11	+ muu vajalik materjal vastavalt veetoru sõlmedele (nt. elektrikeevissadul, elektrikeevismuhv, elektrikeevispõlv, elektrikeevisüleminek, PP-äärikud jne)	kompl	1	nt. Pipelife
2	<u>KANALISATSIOON</u>			
2.1	Reoveekanaliseerimisitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	380	nt. Pipelife
2.2	Survekanaliseerimisitoru PE De90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17	m	33	nt. Pipelife
2.3	Survekanaliseerimise hülss De160 mm PN16	m	24	nt. Pipelife
2.4	Plast kanalisatsioonikontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	tk	6	nt. Pipelife
2.5	Plast kanalisatsioonikõrvikaev de400/315 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	tk	6	nt. Pipelife
2.6	Plast kanalisatsioonikõrvikaev de560/500 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	tk	8	nt. Pipelife
2.7	Märkelint "KANAL"	m	400	nt. Pipelife
2.8	Kiilsiber DN150		1	nt. AVK
2.9	Reoveepumpla kahe pumbaga De1600 mm	kompl	1	nt. IWS
2.10	+ muu vajalik materjal (nt. käänikud, muhvid, järelühendussadul jne)	kompl	1	nt. Pipelife

Nimetus: Kopli 1 detailplaneeringu välisveevarustus ja -kanalistsioon
 Aadress: Kopli tee L2 ja L3, Ääsmäe küla, Saue vald, Harjumaa
 Töö number: 101/22
 Tellija: KLM Projekt OÜ
 Versioon: v02

Stadium: Põhiprojekt
 Reg. kood: 11074214
 Kuupäev: 30.01.2023

Jrk nr	Nimetus	Möötüühik	Hulk	Märkused
3	<u>SADEMEVEEKANALISATSIOON JA DRENAAZ</u>			
3.1	Sademevee kanalisatsioonitoru De400 mm PP SN8	m	71	nt. Pipelife
3.2	Sademevee kanalisatsioonitoru De315 mm PP SN8	m	72	nt. Pipelife
3.3	Sademevee kanalisatsioonitoru De250 mm PP SN8	m	123	nt. Pipelife
3.4	Sademevee kanalisatsioonitoru De200 mm PP SN8	m	92	nt. Pipelife
3.5	Sademevee kanalisatsioonitoru De160 mm PP SN8	m	5	nt. Pipelife
3.5	Sademevee kanalisatsioonitoru De110 mm PP SN8	m	28	nt. Pipelife
3.6	Drenaažitoru De110 PE augustatud täisring	m	368	nt. Pipelife
3.7	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	tk	2	nt. Pipelife
3.8	Sademeveekanaliseatsiooni kaev De400/315 mm (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	tk	6	nt. Pipelife
3.9	Sademeveekanaliseatsiooni kaev De560/500 mm (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	tk	4	nt. Pipelife
3.10	Sademeveekanaliseatsiooni kaev De800/500 mm (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	tk	2	nt. Pipelife
3.11	Drenaažikaev De400/315 mm ilma kotita (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	tk	8	nt. Pipelife
3.12	Drenaažikaev De400/315 mm + setteott 0,2 m (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	tk	5	nt. Pipelife
3.13	+ muu vajalik materjal (nt. käänikud, muhvid jne)	kompl	1	nt. Pipelife
4	<u>MUU</u>			
4.1	Geotekstiil	kompl	1	
4.2	Kraavide korrastamine	kompl	1	
4.3	Väljavoolu otsa kindlustamine (1 tk)	kompl	1	

MÄRKUS:

Materjalid peavad vastama Kovek AS tehnilistele nõuetele;