22901:007:0220
Permisküla metskond 9

Projekteeritud maakaabel KPL223031
Keskpinge õhuliini mast M158 - AJ14775
AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=5036/5070m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=4603/4615m

Ristumine jõe ja sooga teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=129/137m; sügavusel jõe põhjast min 1,0m

jõgi

jõgi

22901:007:0286
Permisküla metskond 159

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 — Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 — Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 — Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel
- Katastriüksuse piir
- Ol. olev madalpinge õhuliin
- Ol. olev madalpinge maakaabel
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Ol. olev keskpinge maakaabel
- Ol. olev kõrgepinge õhuliin
- V — V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — D — Ol. olev drenaaž

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-95
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 011
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500/A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
Töö nimetus:	Seirepositsiooniide liitumine eleketrivõrguga Vaskharva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla, Permis- ja Kuningaküla Alataguse vald ja Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond. LR9177. Tööprojekt.	Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 10	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	