

Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Kaabelliinid				
330 kV				
330 kV maakaabel	Täpne mark määratakse tööprojektis	jm	4 272	Ei sisalda kaablivaru
330 kV maakaabli otsamuhv	Täpne mark määratakse tööprojektis	tk	6	
331 kV maakaabli jätkumuhv	Täpne mark määratakse tööprojektis	tk	3	
330 kV liigpingepiirik	Täpne mark määratakse tööprojektis	tk	6	
330 kV maakaabli lõputarind	Täpne mark määratakse tööprojektis	tk	6	
Raudbetoon taldmikovundament	Täpne mark määratakse tööprojektis	tk	6	
Optika				
2-avaline multitoru	2xDexDi=14x10 mm	jm	1 432	Ei sisalda varu
48-kiuline optiline sidekaabel	Täpne mark määratakse tööprojektis	tk	1 432	Ei sisalda varu
Tarvikud				
Kaitsetoru	PE Ø = 200, 1250N	jm	4 272	Ei sisalda varu
Kaitsetoru	PE Ø = 75, 750N	jm	1046	Ei sisalda varu
Kaitsetoru	PE Ø = 75, 1250N	jm	386	Ei sisalda varu
Kaablikaitses plaadid	Plastplaadid 1000x800x20mm	tk	3 114	
Hoiatuslint		jm	3 114	Ei sisalda varu
Märketulp		tk	46	
Markerpall		tk	46	

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega