Kurvi tee 397 | 11192 Puha-Alliku tee | Kurvi tee L5 | Kurvi tee 406

Ristlõige 2 11192 Puha-Alliku tee
Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad

Kurvi tee 397 | 11192 Puha-Alliku tee | Kurvi tee L5 | Loo tee lõik 1

Ristlõige 1 11192 Puha-Alliku tee
Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad

Haljastuse taastamine ca 34m2

Ettevaatust, ristumine elektri maakaablitega!

LK232574
Kilbi ukse avanemissuund teostada kruusatee poole
0 00=36 64
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578528 5779
Y=531358 5175

Projekteeritud AXPK 4x120
AJ Suurekivi-LK232574
MPL433337 L=3+41+3
PVC 110 450N
kaitsetorus L=59m
Paigaldussugavus 0 7m

Ettevaatust, ristumine elektri maakaabliga!

Projekteeritud AXPK 4x240
AJ Suurekivi-JK69299
MPL433334 L=3+61+3
PVC 110 750N
kaitsetorus L=35m
Paigaldussugavus 0 7m

Haljastuse taastamine ca 22m2

Projekteeritud AXPK 4x240
AJ Suurekivi-LK232577
MPL433331 L=3+74+21+3
PVC 110 750N kaitsetorus L=74m ning
paigalda reservtoru lõigul A-B PVC160 750N L=74
Paigaldussugavus 0 7m

Ettevaatust, ristumine elektri maakaabliga!

Ettevaatust, ristumine drenaažiga!

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil
maakaabel PVC 110 1250N kaitsetorusse
L= 21m
Kaabel paigaldada min. 1,5m sügavusele

LK232577
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole
0 00=37 36
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 2x4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578448 2862
Y=531407 6912

Lõigul A-B L=74m
Paigaldussugavus 0,7m

Haljastuse taastamine ca 69m2

Ettevaatust, ristumine veetrassiga!

Elektrikaabel paigaldada kraavi põhjast min. 1,0m sügavusele

Ettevaatust, ristumine veetrassiga!

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil
maakaabel PVC 110 1250N kaitsetorusse
L= 26m.
Kaabel paigaldada min. 1,5m sügavusele
Kergliiklusfee alla paigaldada min. 2,2m sügavusele.

Ettevaatust, ristumine elektri maakaabliga!

JK69299
Kilbi ukse avanemissuund teostada jalgrattatee poole.
Samale joonele LK-ga
0.00=37.53
Rajada kordusmaanduspaigaldis

Kurvi tee 406
72701:002:1839

Haljastuse taastamine ca 104m2

Ettevaatust, ristumine veetrassiga!

Loo tee lõik 1
72701:002:1840

LK232578
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole
0.00=37.37
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578470.7447
Y=531348.1745

Projekteeritud AXPK 4x50
JK69299-LK232578
MPL-------- L=3+14+3
PVC 110 750N
kaitsetorus L=14m
Paigaldussugavus 0.7m

Projekteeritud AXPK 4x120
JK69299-LK23257
MPL433336 L=3+99+3
PVC 110 750N
kaitsetorus L=99m
Paigaldussugavus 0.7m

Kurvi tee 402
72701:002:2131

Loo tee 5
72701:002:1838

LK232576
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole
0.00=37.31
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578385 2421
Y=531306 0369

Kurvi tee L5
72701:002:1837

Loo tee 5
72701:002:1838

Kurvi tee 406
72701:002:1839

Kurvi tee 402
72701:002:2131

X=6578450,00
Y=531250,00

Met Ø100

Met Ø100

Kraav

Kraav

Kraav