Vaade 3

Vaade 4

63801:001:0077
Hiietamme

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0054
Räku

heinapõld

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,45 - 12,70 tehnovõrgu kulgemine teemaal kinnisel läbimisel
L=258m 1250N, D=160

Demonteerida AS-35 õhuliini
mastist M1-M10, mastid M1-M9 demonteerida
L= 3x831m

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,45 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel
L=4m , 750N, D=160

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,44 õhuliini demonteerimine teemaal ja kaitsevööndis.

Paigaldada uus M9A puitmast
Kl. 5 kre H=11m.
Tõmmitsad 2x l=7m, a=0,3m.
Mastile ehitada maandus.

M1A mastilt demonteerida Kõnnu LP
ja paigaldada see M9A uuele mastile

M9

M9A

RV-7 50m

Demonteerida AS-35 M9A-M47
Asendada BLL-62
L(trass)= 3700m

Tingmärgid Projekteeritud

- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus lahtisel kaevel
- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus kinnisel kaevel
- Demonteeritav 10 kV õhuliin
- 10kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Mastitõmmits
- Maandus

Tingmärgid olemasolevad

- Katastripiir
- Ol.ol 0,4 kV ohuliin
- Ol.ol 15 kV ohuliin
- D D D — Ol.ol Drenaaž

Projekt: **VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaan vaade 3 ja 4**				Joonise nr: **IP6769-1**		
Projekteeris	**J.Hövel**			53051974	Mõõtkava	M 1:500	
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
					Keel: EST	Leht: 3	Lehti: 9