Lisa 1
12.11.2026 lepingu
nr 2-2/1066 juurde

Tehniline kirjeldus

Tellija nimi ja andmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Ehitushanke objekti nimetus: Katendi taastamine

Asukoht: Filtri tee 12

1. Filtri tee 12 freespuruga kaetud parkla katendi taastamine 2116,4 m2 ja **vajadusel** materjali juurde vedu ning tanklaplatsi katendi taastamine 734,4 m2.
2. Katendi taastamisel tuleb vajadusel arvestada materjali juurde veoga. Tanklaplatsi katendi taastamisel kasutada freespuru teedel, keskmise kihipaksusega 10 cm, betoonplaatidega kaetud osa ei vaja katmist freespuruga.
3. Eelnev objektiga tutvumine on kohustuslik.

Tööde teostamise tähtaeg on 2 kuud alates lepingu jõustumisest.

Lisa 1.1 Kaart (parkla plats ja tankla plats).