



Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 alates AJ15685 kuni AJ Metsakodu, KPL228331, L=1 169 / 1 179 m (trass/tegelik kulu).  
Paigaldus lahtisel meetodil kaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.  
Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1m sügavusele.

Multitoru 4x14/10; l=323,06m

Kurtmäe tee L15

Multitoru 4x14/10; l=65,14m

Tellija: 	Toövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 27.11.2024
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/3(7)	Töö nr: RP/24/014/2
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Möötkava:1:500 (A1)	