



Tööde mahud ja materjalide vajadus

Jrk nr	Töö nimetus	Maht	Ühik
1	Mulde ehitamine h=30cm	150	m ³
2	Geotekstiili NGS 4 paigaldamine	300	m ²
3	Kandevkihi ehitamine fr. 0-63, pos 4, h=30cm	90	m ³

Märkused:

1. Ühikuta mõõdud on meetrites
2. Teemulde nõlvus 1:1.5
3. Kavandatud möödasõidulaiend liidetakse olemasoleva teega
4. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademete äravool. pinnakalle vähemalt 3%



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
tel. 5070951
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:
221410

Tellijä:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:
J.Käsk

Vast.spets:
H.D.Ots

Objekt:
Muzako teed

Joonise nimi:
Möödasõidukoht MS

Joonis 7 Leht 1/1 Mõõt 1:500 Kuup. 01.2023