

AS INFRAGATE EESTI TÖÖ NR PIN01
ELEKTROTEHNILISE ERIOSA [EL] TINGMÄRGID:

- TV-LK**
- perspektiivne kergliikustee länavalgustuse liitumis-mõõdeteskes TV-LK kohtlindalt maasõiduki ilmastikukindl korpus (projekteerib ja paigaldab Elektriv OÜ)
- W1.2**
- perspektiivne keskuse TV-LK peatoitelakabel
- TV-JK**
- perspektiivne keskuse TV-LK 0.4 kV maakaabel AXPK-Plus 4G25 - torus [Ø75 mm, 750 N, PEH, kollane] (projekteerib ja paigaldab Elektriv OÜ)
- W1.3**
- projekteeritud kergliikustee länavalgustuse jaotus-, liitlus- ja juhtimiskeskus TV-JK kohtlindalt maasõiduki ilmastikukindl korpus
- W1.4**
- projekteeritud keskuse TV-LK peatoitelakabel
 - perspektiivne keskuse TV-LK 0.4 kV maakaabel AXPK-Plus 4G25 - torus [Ø75 mm, 750 N, PEH, kollane]
 - projekteeritud kergliikustee länavalgustuse elektrifitse- ja juhtimiskabel
 - projekteeritud keskuse TV-LK 0.4 kV maakaabel ARLC-Plus 4G25+2.5Cu 1KV - torus [Ø75 mm, 750 N, PEH, kollane]
-
- projekteeritud kergliikustee länavalgustuse postil LED-valgusti 4 791 lm, 53.0 W, IP66, IK09, 3000K, Zhaga D4L, Gridens liimikontroller, programmeeritav automaatne hämardumine, Osram 4DIM lülispekt, Automaatse hämardamise kellaajad ja võimsused - vastavalt tehnilistele tingimustele.
- ⊗**
- projekteeritud mänguala polaar tüüpi valgusti integreeritud postil valgusti: näht. Aruba V4A (LED, 1 100 lm, 3000K, 15 W, IP66, IK08) post: kompleks valgustiga [H= 0.6 m]
- ↓**
- elektripaigaldise, -keskuse või -seadme maandumis/kardusmaandumis

AS INFRAGATE EESTI TÖÖ NR PIN01
ELEKTROTEHNILISE ERIOSA [EL] TINGMÄRGID:
ANTAKSE ÜLE KOHALIKULE SIDEVARSUSE VÕRGUETTEVÕTTELE - TELIA EESTI AS

- S1**
- projekteeritud 1-e avaline sidekanalisatsioonifits pinnases kaablikaitsetoru [Ø100 mm, 750 N, PEH, punane]
- S2**
- projekteeritud 2-e avaline sidekanalisatsioonifits pinnases kaablikaitsetoru [Ø100 mm, 750 N, PEH, punane]
- S3**
- projekteeritud 1-e avaline sidekanalisatsioonifits pinnases kaablikaitsetoru [Ø100 mm, 750 N, PEH, punane]
- S4**
- projekteeritud täiskomplektne sidekaev koos luugiga kaev: raudbetoonist KKS-3 poolitatav täiskäev luk: Ø630 mm, ujv/teleskoop, malm, koormusindeks D.400, 12.5 t, kate luugi: Telia Eesti AS, avatavad spetsiaalsed luugivõlmega
- S5**
- projekteeritud täiskomplektne sidekaev koos luugiga kaev: KKS-2 täiskäev luk: Ø630 mm, ujv/teleskoop, malm, koormusindeks D.400, 12.5 t, kate luugi: Telia Eesti AS, avatavad spetsiaalsed luugivõlmega
- ×**
- ümbertõstetavad side pinnasekaablid
 - tõstetakse ümber uude rajatavasse sidekanalisatsioonifits

LIITUV KÕNNITEE
Keila-Joa-Treppoja kergliikustee nr 2953179 km 9.92

LIITUVA SÕIDUTEE REKONSTRUEERIMINE
Riigitee nr 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna te km 37.03

AS INFRAGATE EESTI TÖÖ NR PIN01
TEEDE TINGMÄRGID:

- Kinnistupiir**
- Detailplaneeringuga kehtestatud piirid
 - Projekteeritud kätte serv
 - Projekteeritud ääris (Plastikust või metallist)
 - Projekteeritud sõidutee asfalt (Tüüp 1)
 - Projekteeritud kõnnitee asfalt (Tüüp 2)
 - Projekteeritud kõnnitee sillutiskivi (Tüüp 3)
 - Projekteeritud sõidutee sillutiskivi (Tüüp 4)
 - Projekteeritud murukivi (Tüüp 5)
 - Projekteeritud haljastus
 - Projekteeritud munakivi
 - Projekteeritud kruusapeenar (positsioon nr 6)
 - Projekteeritud kruusakate (positsioon nr 6) (Tüüp 7)
 - Projekteeritud mänguväljaku kate (Tüüp 8)
 - Projekteeritud sõidutee äärekivi h=5 cm
 - Projekteeritud sõidutee äärekivi h=0 cm
 - Projekteeritud trupp
 - Projekteeritud nõlv 1:2
 - Olemasolev lauge nõlv
 - Projekteeritud liiklusemärgi post
 - Projekteeritud vertikaal kõrgusarvuga

TINGMÄRGID
AS Infragate Eesti töö nr. 126008-PIN01

- Proj. kanalisatsioon - ÜVK**
- Proj. veetoru - ÜVK**
- Proj. survekanalisatsioon - ÜVK kaevikuta meetod**
- Proj. survekanalisatsioon - ÜVK**
- Proj. sademeveekanalisatsioon - ÜVK**
- Proj. kinnistuisene veetoru**
- Proj. kinnistuisene kanalisatsioon**

- Perspektiivne veetoru - ÜVK**
- Perspektiivne kanalisatsioon - ÜVK**
- Proj. hüdrant**
- Proj. tuletõrjeveemahuti**
- Kinnistupiir**
- Kaeviku piir**
- Perspektiivne reoveepuhasti**

Märkused:

- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Geodeetilise alusplaan koostaja OÜ Geodeesia 24 töö nr. 11840-26, kuupäev 04.2026
- Käesoleva projektiga lahendatakse juurdepääsuteede vertikaalplaneering, ridaelamute projektiga lahendatakse kinnistusesisesed ja juurdepääsuteede kokkuviimised (hoonete 0 kõrguste kinnitamisel)

INFRAGATE EESTI AS
MAEALUSE 2/3
12618 TALLINN
tel. 626 7777
e-post: info@infragate.ee
www.infragate.ee
MTR EP10845129-0001

Projekti juht
Kontrollija
Projektsuuna
Projektsuuna

Tellijä
Pinered OÜ

Töö nimetus
Tuulna välisruumi projekt

Objekt
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla

Leht
Tehnovõrkude koondplaan

Töö nr.
PIN01

Stadium
Põhiprojekt

Kuupäev
27.08.2026

Mootkava
1:500

Lehe nr.
TL-4-04