



kuupäev 15.04.2024

HINNAPAKKUMINE nr. 4400_0424

Objekt: Rahu 3, 41599, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Kliendi nimi: Vladimir Polonski

Päikesepaneelide koguvõimsus, W

121250

Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Päikesepaneelid DAH Solar 485w	250	tk	105,00	26 250,00
Inverter Sofar 50 kw, 3f, wifi	2	tk	2 784,00	5 568,00
Inverteri elektrikapid katusele	2	tk	440,00	880,00
Smart meeter	2	tk	279,00	558,00
Kinnitussüsteem: east/west	1	kmpl	10 500,00	10 500,00
DC-kaabeldused 4mm2 Paneelid-Inverter	2500	m	0,90	2 250,00
Transport, kraanatõsted, tehnikaseadmed	1	tk	1 449,00	1 449,00
Abimaterjalid, maandus KORO	1	kmpl	1 697,00	1 697,00
Kaitseautomaat, MC4 kontaktid, kaablikaitsekõri,				
Paigaldus, elektritööd	1	kmpl	8 375,00	8 375,00
Projekteerimine	1	tk	700,00	700,00
Deklaratsioon ja Audit	2	tk	420,00	840,00
Dokumentatsiooni vormistamine KOV-ile	1	tk	279,00	279,00
(ehitusluba, kasutusluba, ei sisalda riigilõivusid.)				

Summa: 59 346,00

Käibemaks(22%) 13 056,12

Kokku(EUR) 72 402,12

Päikeseelektri oodatav aastane toodang*, kWh 109125

* Sõltuvalt aastast võib toodang varieeruda

Maksmine toimub kolmes osas

Mysolar OÜ
Fosforiidi tn 4, Maardu linn
74114 Eesti

Rg-kood: 14854830
KMKR (VAT): EE102210167
Telefon: +372 58 182 115

E-post:mysolar.ee@gmail.com
IBAN: EE892200221072798598

Dokumentide vormistamine sisaldab: põhimõtteskeemi, tehniliste tingimuste taotlemise dokumentatsiooni ettevalmistamist, üleandmist võrguettevõttele, kaitsesätetuste protokoll, võrku ühendamise teostusjooniseid, nõuetekohasuse tunnistust.

*Juhul kui kinnistu tehnosüsteemid ei võimalda päikesejaama liitmist, siis ümberehituse kulud katab Tellija.

*Pakkumus on koostatud esialgsete lähteandmete alusel ning võib projekteerimise käigus muutuda.

* Pakkumuse sobivuse korral tasub Tellija ettemaksu 50% ulatuses.

**Maaraamade paigaldamise eeldus on sile ja kivitu pinnas, pinnase ettevalmistustööd ei kuulu hinnapakkumisse.

***Maakaabli maksumus ning kaevamine ei ole hinna sees.

Garantiid: töödele 2a., kinnistutele 5a., PV- paneelidele: lineaarsele kulumisele 25a., mehaanilisele 12a., inverteritele ja akudele 10a.

Pakkumine ei sisalda geoluseid, kui vald neid nõuab.

Kõik pakutud kaup on uus, kasutamata ja omab CE tähist.

Hinnapakkumine kehtib 30. päeva.

Tööde teostamise aeg kokkuleppel.

Palume Mysolar OÜ hinnapakkumist mitte jagada kolmandate osapooltega.

