

Tabel 1
Puud ja võsa

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

Jrk. nr	Asukoht				Puud, tk	Võsa, puude võra, m²	Kännu juurimine, tk
	vasak		parem				
	Algus	Lõpp	Algus	Lõpp			
1	0,100				2		
2	7,101					10	
			Kokku:		2	10	0

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Jrk. nr	Asukoht				Puud, tk	Võsa, puude võra, m²	Kännu juurimine, tk
	vasak		parem				
	Algus	Lõpp	Algus	Lõpp			
1	0,080	0,145			6		
2	0,112	0,122				30	
3	0,200				3		
4	0,224				1		
			Kokku:		10	30	0

Märkused
2 väiksemat puud maha võtta võimalikul maapinna lähedalt
õunapuu võra piirata

Märkused
6 puud langetada ja kännud juurida/freesida
võsa raadata
puude kogum, 3 suuremat puud + väiksemaid ja kännud juurida/freesida
puude kogum, üks suur känd ja känd juurida/freesida

Tabel 2
Truubid

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee

km 0,000-7,101

Jrk nr	Asukoht, km	Olemasolev truup			Ehitatav truup			Sisse- voolu kõrgusarv	Tähisposti eemaldamine, tk	Uus (kollane) tähispost, tk
		ava, mm	pikkus, m	materjal	ava, mm	pikkus, m	materjal			
1	0,118	800	12	plastik	-	-	-	-	2	2
2	0,794	500	13,2	raudbetoon	500	15	plastik	-	-	2
3	2,272	600	9	teras	-	-	-	-	2	2
4	2,702	600	9	teras	-	-	-	-	2	2
5	4,145	600	10	teras	-	-	-	-	2	2
6	4,429	600	10	teras	-	-	-	-	2	2
7	6,967	500	11	raudbetoon	600	15	plastik	-	-	2
8	7,028	500	10,7	raudbetoon	600	15	plastik	-	2	2

KOKKU uued truubid:

ø 500 15,0 m
ø 600 30,0 m

tähispost (kollane) uus: 16 tk
tähisposti eemaldamine: 12 tk

truupide lammutamine: ø 500 34,9 m

Riigitee 24214 Laane tee

km 0,065-1,033

Jrk nr	Asukoht, km	Olemasolev truup			Ehitatav truup			Sisse- voolu kõrgusarv	Tähisposti eemaldamine, tk	Uus (kollane) tähispost, tk
		ava, mm	pikkus, m	materjal	ava, mm	pikkus, m	materjal			
1	0,017	400	13,5	plastik	-	-	-	-	-	2
2	0,484	800	12	plastik	-	-	-	-	2	6

KOKKU uued truubid:

tähispost (kollane) uus: 8 tk

tähisposti eemaldamine:

2 tk

truupide lammutamine:

Märkused

Märkused

Tabel 3
Kraavid

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

Vasak pool					Parem pool				
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Ristlõige m ²	Maht m ³	Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Ristlõige m ²	Maht m ³
					2,884	2,918	34	1,0	34
3,097	3,246	149	1,0	149					
3,256	3,307	51	1,0	51					
					4,610	5,231	621	1,0	621
					5,243	5,866	623	1,0	623
4,855	5,200	345	1,0	345					
5,280	5,937	657	1,0	657					
5,947	6,290	343	1,0	343					
					6,118	6,343	225	1,0	225
	Kokku:	1545		1545			1503		1503

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Vasak pool					Parem pool				
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Ristlõige m ²	Maht m ³	Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Ristlõige m ²	Maht m ³
0,147	0,245	98	1,0	98					
	Kokku:	98		98			0		0

Märkused

Märkused

Tabel 4
Kraavide puhastamine

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

Vasak pool			Parem pool		
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Algus km	Lõpp km	Pikkus m
			0,000	0,305	305
0,030	0,107	77			
			0,594	0,820	226
4,137	4,176	39			
			4,428	4,431	3
	Kokku:	116			574

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Vasak pool			Parem pool		
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Algus km	Lõpp km	Pikkus m
	Kokku:	0			0

Märkused
maaparanduskaevu ja truubi vahelt kraav puhastada

Märkused
Pole kr.puhastamist

Tabel 6
Mahasõidud

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee

km 0,000-7,101

Jrk. nr	Asukoht km		Otstarve	Mahasõidu tüüp	Purustatud kruus pos.6, h=16cm, m ²	Kasvu- pinnas. m ³	Muldkoha ehitamine, m ³	Truup 400mm, m
	vasakul	paremal						
1	0,025		põllu- ja metsamajandus		16,0	2	2	-
2	0,110		elukohta sissesõit		33,0	-	-	-
3	0,147		põllu- ja metsamajandus		10,0	-	-	-
4		0,586	põllu- ja metsamajandus		35,0	3	5	-
5		0,825	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
6		1,145	elukohta sissesõit		25,0	1	-	-
7		1,205	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
8	1,215		põllu- ja metsamajandus		20,0	-	10	-
9	1,537		piiramata otstarbega		50,0	-	-	-
10		1,562	põllu- ja metsamajandus		20,0	2	-	-
11	1,677		põllu- ja metsamajandus		15,0	2	3	-
12		1,943	elukohta sissesõit		25,0	-	-	-
13		2,310	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
14	2,490		põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
15	2,722		elukohta sissesõit		50,0	-	-	-
16		2,929	põllu- ja metsamajandus		15,0	-	-	-
17		2,976	elukohta sissesõit		7,0	-	-	-
18	2,978		elukohta sissesõit		15,0	-	-	-
19		3,038	elukohta sissesõit		10,0	-	-	-
20		3,081	põllu- ja metsamajandus		10,0	2	5	-
21		3,253	põllu- ja metsamajandus		15,0	2	-	-
22		3,413	põllu- ja metsamajandus		15,0	1	-	-
23	3,474		põllu- ja metsamajandus		30,0	-	-	-
24		3,517	põllu- ja metsamajandus		15,0	-	-	-
25		3,649	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
26		3,998	põllu- ja metsamajandus		15,0	1	-	-
27	4,135		põllu- ja metsamajandus		25,0	2	3	-
28	4,222		põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-

29		4,422	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
30		4,541	elukohta sissesõit		15,0	1	-	-
31	4,597		põllu- ja metsamajandus		15,0	3	3	-
32		4,601	põllu- ja metsamajandus		20,0	8	8	-
33	4,967		põllu- ja metsamajandus		20,0	-	10	12
34	5,233		elukohta sissesõit		-	-	-	-
35		5,237	põllu- ja metsamajandus		20,0	-	10	12
36		5,883	piiramata otstarbega		75,0	-	-	-
37	5,942		põllu- ja metsamajandus		20,0	8	8	-
38		6,006	elukohta sissesõit		10,0	-	-	-
39	6,332		piiramata otstarbega		60,0	-	-	-
40	6,625		tegevuskoht		10,0	-	-	-
41		6,659	elukohta sissesõit		20,0	-	-	-
42		6,972	elukohta sissesõit		40,0	-	-	-
43	7,086		elukohta sissesõit		40,0	-	-	-
				Kokku:	976	45	67	24

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Jrk. nr	Asukoht km		Otstarve	Mahasõidu tüüp	Purustatud kruus pos.6, h=16cm, m ²	Kasvu- pinnas. m ³	Muldkoha ehitamine, m ³	Truup 400mm, m
	vasakul	paremal						
1		0,089	elukohta sissesõit		6,0	-	-	-
2		0,194	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
3		0,310	elukohta sissesõit		25,0	-	-	-
4	0,692		elukohta sissesõit		25,0	-	-	-
5		0,693	põllu- ja metsamajandus		20,0	1	-	-
6	1,013		elukohta sissesõit		15,0	1	-	-
				Kokku:	111	3	0	0

Märkused
kasvupinnas eemaldada ja lisada kruusa
kasvupinnas eemaldada ja lisada kruusa
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
ehitada uus mahasõit
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada ja lisada kruusa
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada ja lisada kruusa
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada ja lisada kruusa
kasvupinnas eemaldada

kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada ja lisada kruusa
ehitada uus mahasõit
ehitada uus truubiga mahasõit
jätta muru
ehitada uus truubiga mahasõit
ehitada uus 10x2m mahasõit

Märkused
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada
kasvupinnas eemaldada

Tabel 7
Muldkeha

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

Algus	Lõpp	Pikkus	Ol.ol.mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine	Sidumata segust kate pos.2 (külmakerked) h _{min} =10 cm	Märkused
km	km	m	m ²	m ²	
0,000	1,100	1100	7502	-	
1,100	1,150	50	351	492	+siirdekiilud 2x75,4m2
1,150	3,120	1970	13435	-	
3,120	3,230	110	717	901	+siirdekiilud 2x75,4m2
3,230	5,940	2710	18482	-	
5,940	5,990	50	326	492	+siirdekiilud 2x75,4m2
5,990	7,101	1111	7577	-	
KOKKU:		7101	48391	1885	

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Algus	Lõpp	Pikkus	Ol.ol.mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine	Sidumata segust kate pos.2 (külmakerked) h _{min} =10 cm	Märkused
km	km	m	m ²	m ²	
0,065	1,033	968	6602	-	
KOKKU:		968	6602	0	

Laiused paigas
Aadressid paigas

Pole külmakerkelisi lõike

Tabel 9
Purustatud kruusast kate

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee

km 0,000-7,101

jrk nr	Teelõigu		pikkus m	Purustatud kruus, pos.6			Purustatud kruus, pos.5			Materjal
	algus	lõpp		Laius m	Kihi paksus cm	Maht, pos.6 m ²	Laius m	Kihi paksus cm	Maht, pos.5 m ²	Pos. nr
1	0,000	3,000	3000	6,66	8	19980	6,50	8	19500	pos.6+pos.5
2	3,000	7,101	4101	6,16	8	25262	6,00	8	24606	pos.6+pos.5
3	mahasõidud				16					pos 6
					Kokku:	45242			44106	

Riigitee 24214 Laane tee

km 0,065-1,033

jrk nr	Teelõigu		pikkus m	Purustatud kruus, pos.6			Purustatud kruus, pos.5			Materjal
	algus	lõpp		Laius m	Kihi paksus cm	Maht, pos.6 m ²	Laius m	Kihi paksus cm	Maht, pos.5 m ²	Pos. nr
1	0,065	1,033	968	6,16	8	5963	6,00	8	5808	pos.6+pos.5
2	mahasõidud				16					pos 6
					Kokku:	5963			5808	

Märkused
kiht tihendatult
kiht tihendatult
kiht tihendatult

Laiused paigas

Märkused
kiht tihendatult
kiht tihendatult

Laius paigas

Tabel 10
Geosünteedid

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

jrk nr	Teelõigu		pikkus, m	laius, m	pind, m ²	Märkused
	algus	lõpp				
1	1,100	1,150	50	6,82	341	
2	3,120	3,230	110	6,32	695	
3	5,940	5,990	50	6,32	316	
			Kokku:		1352	

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

jrk nr	Teelõigu		pikkus, m	laius, m	pind, m ²	Märkused
	algus	lõpp				
			Kokku:		0	

Andmed sisestatud, kattes 32cm laiem

Külmakerkeid ei ole

Tabel 11
Liiklusmärgid

Riigitee nr 24213 Kaavere - Leie tee km 0,0-7,101

Liiklusmärgid

Jrk nr	Märgi aadress		Märk (nr)	Lisatahvel (nr)	Tekstil.märk (nr)	Postid (tk)	Eemaldada (nr)	
	Km	Pool					Märk (nr)	Post (tk)
1	0,200	Vasakul	221	811		1	221+811	1
2	0,613	Paremal					135a	1
3	0,640	Paremal	135a			1		
4	0,795	Vasakul					631+631	1
5	0,811	Paremal			631	2		
6	0,811	Paremal			631	3	631	2
7	0,811	Paremal			631	2		
8	1,000	Paremal	651				651	
9	0,970	Vasakul	134a			1		
10	1,040	Vasakul					134a	1
11	1,537	Vasakul	221		644		221	
12	1,537	Vasakul			644			
13	2,000	Paremal	651				651	
14	2,578	Paremal	135b				135b	
15	2,722	Vasakul	221				221	
16	2,873	Vasakul	134c			1	134c	1
17	3,000	Paremal	651				651	
18	3,420	Paremal	142			1		
19	3,713	Vasakul					641+641	1
20	3,780	Vasakul	141			1		
21	4,000	Paremal	651		641	2	651	1
22	4,000	Paremal			641			
23	4,635	Paremal	144			1	144	1
24	5,000	Paremal	651			1	651	1
25	5,110	Vasakul	144			1		
26	5,123	Vasakul					144	1
27	5,883	Paremal	221		644	1	221	1
28	5,883	Paremal			644			
29	5,897	Paremal					144	1
30	5,907	Paremal	144			1		
31	6,000	Paremal	651				651	
32	6,332	Vasakul	221				221	
33	6,520	Vasakul	144				144	
34	6,838	Paremal	144				144	
35	7,004	Paremal	651				651	
36	7,086	Vasakul	221				221	
37	7,250	Vasakul	144					
38	7,250	Vasakul	159					
39	7,280	Vasakul					144	1

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
20301a	Liiklusmärgi eemaldamine (ilma postita)	26	tk
20301b	Liiklusmärgi posti ja vundamendi eemaldamine	15	tk
70102	Tekstiline märk (ilma postideta)	3,184	m ²
70103	Liiklusmärgi ümbertõstmine	0	tk

70107a	Liiklusmärk (ilma postita)	26	tk
70107b	Lisatahvel	1	tk
70108	Liiklusmärgi posti ja vundamendi paigaldus	20	tk

Märkide alaserva kõrgus sõidutee pinnast on üldjuhul 1,8 m (arvestamata lisatahvlit), märgi 651 kõrgus on 1,5 m. A

Tähispostid

Jrk nr	Asukoht			Tähispostide (kollase helkuriga) arv (tk)	Tähispost (kollase helkuriga) piirdel (tk)	Tähispostide eemaldamine e (tk)
	Algus km	Lõpu km	asukoht			
1	0,118		truubil	2		2
2	0,794		truubil	2		
3	2,272		truubil	2		2
4	2,702		truubil	2		2
5	3,460	3,537	piirdel	4	6	3
6	4,145		truubil	2		2
7	4,429		truubil	2		2
8	6,967		truubil	2		
9	7,028		truubil	2		2

Kokku 20 6 15

18 m sammuga

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
20305	Tähisposti eemaldamine	15	tk
70501	Tähispost	20	tk
70502	Tähispost piirdel	6	tk

Jrk nr	Asukoht		Pikkus jm	Pool	Uus piire	Uus mahaviik
	Algus km	Lõpu km			jm	tk
1	3,456	3,516	60	paremal		
2	3,477	3,537	60	vasakul		
			0			

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
70401	Ühepoolne pörkkepiire, korrastada	120	jm

piire on madal ja kõver

Riigitee nr 24214 Laane tee km 0,065-1,033

Liiklusmärgid

Jrk nr	Märgi aadress		Märk (nr)	Lisatahvel (nr)	Tekstil.märk (nr)	Postid (tk)	Eemaldada (nr)	
	Km	Pool					Märk (nr)	Post (tk)
1	0,237	Vasakul	221	811			221+811	
2	0,777	Paremal	221	811			221+811	
3	1,024	Paremal	221				221	

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
20301a	Liiklusmärgi eemaldamine (ilma postita)	3	tk
20301b	Liiklusmärgi posti ja vundamendi eemaldamine	0	tk
70102	Tekstiiline märk (ilma postideta)	0	m ²
70103	Liiklusmärgi ümbertõstmine	0	tk
70107a	Liiklusmärk (ilma postita)	3	tk
70107b	Lisatahvel	2	tk

70108	Liiklusmärgi posti ja vundamendi paigaldus	0	tk
-------	--	---	----

Märkide alaserva kõrgus sõidutee pinnast on üldjuhul 1,8 m (arvestamata lisatahvlit), märgi 651 kõrgus on 1,5 m. A

Tähispostid

Jrk nr	Asukoht			Tähispostide (kollase helkuriga) arv (tk)	Tähispost (kollase helkuriga) piirdel (tk)	Tähispostide eemaldamin e (tk)
	Algus km	Lõpu km	asukoht			
1	0,017		truubil	2		
2	0,484		truubil	6		2
Kokku				8	0	

M.art.nr	Makseartikli nimetus	Kogus	Ühik
20305	Tähisposti eemaldamine	2	tk
70501	Tähispost	8	tk
70502	Tähispost piirdel	0	tk

Ümber tõsta (nr)	Tekst	Suur.gr/ tähekõrg	Kile klass	Tekst. märgi m²	Märkused
	200m	2.	RA2		
		2.	RA2		
	Lalsi 3				
	Lalsi 3	h125mm	RA2	0,312	300x1040mm
	< Leie 8 / Kolga-jaani 7, Kaavere 2 >	h125mm	RA2	1,414	700x2020mm
	Lalsi 3	h125mm	RA2	0,312	300x1040mm
	1/1	2.	RA2		
		2.	RA2		
	Kingu tee	1.; h75mm	RA2	0,088	mahasõidul, 170x520mm
	Kingu tee	h75mm	RA2	0,088	mahasõidul, 170x520mm
	2/2	2.	RA2		
		2.	RA2		
		1.	RA2		mahasõidul
		2.	RA2		
	3/3	2.	RA2		
		2.	RA2		
	Leie/Kaavere				
		2.	RA2		
	Leie	h125mm	RA2	0,28	Märk 651 märgi 641 alla; 280x1000mm
	Kaavere	h125mm	RA2	0,28	280x1000mm
		2.	RA2		
	5/5	2.	RA2		
		2.	RA2		
	Kopli- Sepasaare tee	1.; h75mm	RA2	0,205	260x790mm, mahasõidul
	Kopli- Sepasaare tee	h75mm	RA2	0,205	260x790mm, mahasõidul
		2.	RA2		
	6/6	2.	RA2		
		1.	RA2		mahasõidul
		2.	RA2		
		2.	RA2		
	7/7	2.	RA2		
		1.	RA2		mahasõidul
		2.	RA2		
		2.	RA2		märgi 144 alla

Märgid paigaldada 1,0-1,5 m kaugusele tee servast (tähispostidest)

Ümber tõsta (nr)	Tekst	Suur.gr/ tähekörg	Kile klass	Tekst. märgi m²	Märkused
	200 m	2.	RA2		
	200 m	2.	RA2		
		2.	RA2		

Märgid paigaldada 1,0-1,5 m kaugusele tee servast (tähispostidest)

Tabel 12
Kasvupinnase eemaldamine

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

Vasak pool					Parem pool					Märkused
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Maht m³/jm	Kokku m³	Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Maht m³/jm	Kokku m³	
					2,734	2,763	29	0,5	15	
	Kokku:	0		0			29		15	

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Vasak pool					Parem pool					Märkused
Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Maht m³/jm	Kokku m³	Algus km	Lõpp km	Pikkus m	Maht m³/jm	Kokku m³	
					0,063	0,085	22	0,7	15	peenar koorida
					0,090	0,093	3	1,0	3	peenar koorida
	Kokku:	0		0			25		18	

Tabel 13
Maaparandus

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

asukoht km	Paremal/ vasakul pool	Kaas	Rakke vahetamin e	Puhastamine	Augu tegemine	Kivilukk	Drenaažsuudme korrastamine
2,280	vasakul	-	-	1	-	-	-
2,280	paremal	-	-	1	-	-	-
4,146	paremal	-	-	-	-	-	2
4,428	paremal	1	-	1	-	-	-
		1	0	3	0	0	2

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

asukoht km	Paremal/ vasakul pool	Kaas	Rakke vahetamin e	Puhastamine	Augu tegemine	Kivilukk	Drenaažsuudme korrastamine
		0	0	0	0	0	0

	Märkused
teemaal	kaev puhastada setetest
teemaal	kaev puhastada setetest, ülemine rake paika nihutada
teemaal	2 drenitoru, vesi voolab, toru näha ei ole. Torud üles otsida ja suudmed korrastada
teemaal	kaev puhastada setetest. Paigaldada uus 900mm kaas

	Märkused

Sisestatud

Tabel 14
Tolmutõrje

Riigitee 24213 Kaavere - Leie tee
km 0,000-7,101

Algus	Lõpp	Pikkus	Laius	Pindala
km	km	m	m	m ²
0,018	0,180	162	6,5	1053
2,930	3,130	200	6,0	1200
5,140	5,340	200	6,0	1200
6,570	6,770	200	6,0	1200
Kokku:				4653

Aadressid ja laiused paigas

Riigitee 24214 Laane tee
km 0,065-1,033

Algus	Lõpp	Pikkus	Laius	Pindala
km	km	m	m	m ²
0,065	0,200	135	6,0	810
Kokku:				810

Aadressid ja laiused paigas