



Paigaldada mastilüli  
Vt elektriskeem 005

Demonteerida õhuliin vahemikus M14-M28  
koos kõikide mastide (6) ja tugielementidega (3)  
EX 4x50 L=362m

Demonteerida õhuliin vahemikus  
MAJ Ude-M4  
koos kõikide mastide (3) ja  
tugielementidega (1)  
ALUS 4x50 L=146m

Mastile M14 paigaldada  
tõmmits vastavalt liini tõmbele

Mastile M4 paigaldada  
täiendav tõmmits  
vastavalt liini tõmbele

Mastile M28 paigaldada täiendav  
tõmmits vastavalt liini tõmbele

Mast M48 asendada uue kl2 9m puitmastiga  
Asendada tugi vastavalt liini tõmbele  
Taaspaigaldada Sookünya õhuliin  
Asukoht täpsustada maaomanikuga

Paigaldada 2 mastilülitit  
Vt elektriskeem 005

Teostada uued kaabliühendused  
Vt asendiplaane 001-003

Mast M44 asendada uue kl3 9m puitmastiga  
Asendada tõmmits vastavalt liini tõmbele  
Taaspaigaldada Tooma toitekaabel  
Mastile rajada kordusmaandus

Olemasolev õhuliin asendada  
õhukaabliga EX 4x95 vahemikus  
M40-M44, L=222m  
ALUS 4x50 L=137  
ALUS 4x16 L=85m

Tellija:	Elektrilevi OÜ		Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 12.04.2024
Töö nimetus:	F2:Ude:(Elva) õhuliini nõuetekohaseks viimine. Illi küla, Elva vald, Tartu maakond. IP6946		Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Töö nr: E24-1 Joonise nr: 004
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa, ÕL rekonstrueerimine	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	Mõõtkava: -/A3	Kontrollija: Siim Holtsmann