

<b>HeKa PROJEKT</b> Registrikood: 12543527 MTR nr: EEP002895	Projekteerija: K. Rajala-Pihl	Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu alale veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond			
	Vastutav spetsialist: K. Rajala-Pihl	Kuupäev16.06.2025	Projekti Nr.24-155-2	StadiumPÕHIPROJEKT	

NR.	TÖÖ KIRJELDUS	ÜHIK	MAHT	ÜHIKU HIND, €	MAKSUMUS, €
1	KANALISATSIOON				
	<i>Torustikud</i>				
1.1	Reoveekanalisatsioonitoru SN8 De160, tarnimine ja paigaldus	jm	58		0
	<i>Kaevud</i>				
1.2	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De400/315 mm (h<=2), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	5		0
	<i>Muud</i>				
1.3	Torustike soojustamine ca 30 jm, materjali tarnimine ja paigaldus	kmpl.	1		0
2	VEEVARUSTUS				
	<i>Torustikud</i>				
2.1	PE veetoru PN10 De160, tarnimine ja paigaldus	jm	5		0
2.2	PE veetoru PN10 De63, tarnimine ja paigaldus	jm	10		0
2.3	PE veetoru PN10 De32, tarnimine ja paigaldus	jm	57		0
	<i>Veetorustiku sõlmed</i> <i>*sisaldab kõikide vajalike materjalide hankimist ja tarnimist objektile</i>				
2.4	Veetorustiku sõlmed (detailid vt. joonis VK-7-01)	kmpl	1		0
2.5	Tuletõrjevõhoidla skeem, tarnimine ja paigaldus (detailid vt. joonis VK-7-02)	kmpl	1		0
3	KATETE TAASTAMINE				
3.1	Asfaltkate taastamine	m2	44		0
3.2	Haljastuse taastamine	m2	272		0
	<i>Muud</i>				
3.3	Liiklusmärkide ehitustööde ajaks teiseldamine, ajutiste paiagaldus, olemasoleva olukorra taastamine	töö	1		0
				Käibemaks 24%	0
				KOKKU	0

Märkus:

Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid, täpse tehnilise teostuse ja detailse materjalide valiku (s.h. ühendusliitmikud, sadulad, poognad, üleminekud, komikud, äärikud, mutrid, betoontoed jne, samuti ka geotekstiili mahud) teeb Töövõtja, kooskõlas Tellija nõuetega. Kooskõlastades Tellijaga võib materjalide valikus teha muudatusi tehniliselt samaväärsete materjalide vastu.