# SK1-2




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-6 | SKPY1-1 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 53.00 | 53.00 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 53.00 | 53.00 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 50.86<br>50.84 | 50.76 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 2.15<br>2.17 | 2.25 |
| LANG | 9.4m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 9.4m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 1.8 | 7.6 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-7 | SKPY1-3 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 50.85 | 50.80 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 50.85 | 50.80 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 48.97<br>48.92 | 48.85 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.89<br>1.90 | 1.96 |
| LANG | 11.6m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 11.6m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 5.1 | 6.5 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-8 | SKPY1-5 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 50.15 | 50.10 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 50.15 | 50.10 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 48.08<br>48.03 | 47.97 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 2.08<br>2.08 | 2.09 |
| LANG | 10.7m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 10.7m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 4.7 | 6.0 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-9 | SKPY1-6 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 49.30 | 49.30 | 49.25 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 49.30 | 49.30 | 49.25 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 47.33 | 47.28 | 47.23 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.98<br>2.03 | 2.03 |
| LANG | 10.4m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 10.4m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 4.5 | 5.9 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-10 | SKPY1-7 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 48.70 | 48.70 | 48.90 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 48.70 | 48.70 | 48.90 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 46.71<br>46.67 | 46.62 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 2.00<br>2.04 | 2.29 |
| LANG | 8.8m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 8.8m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 3.7 | 5.2 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-11 | SKPY1-9 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 47.85 | 47.90 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 47.85 | 47.90 | 48.20 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 45.81<br>45.78 | 45.73 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 2.05<br>2.13 | 2.48 |
| LANG | 8.3m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 8.3m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 3.1 | 5.2 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |




Mhor: 1:500
Mver: 1:100

| KAEVU TÄHIS | SK1-12 | SKPY1-10 |
|---|---|---|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 47.20 | 47.20 | 47.60 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 47.20 | 47.20 | 47.60 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS) | 45.08<br>45.06 | 45.00 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 2.13<br>2.15 | 2.61 |
| LANG | 8.4m | 0.010 |
| TORU MATERJAL | PE/PP SN8 De160 - 8.4m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 2.9 | 5.5 |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | |

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-1-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-1-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Muudatuse nr/ Kuupäev | Projektosaline | Selgitus | |
| | | Tellija: Kuldpõru Metsamaad OÜ | |
| | | Ehitusprojekti koostaja: Alfreen Projekt OÜ | |
| | | Töö nimetus: Kambja vallas Soinaste külas asuvate Koselu, Karli ja Kuldpõru tn 1 tartsetu projekt | Mõõtkava: |
| | | Joonise nimetus: Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil SK1-6 kuni SKPY1-1 | Töö nr: T2522 |
| | | | Joonise nr: Prog.-K-TRP-VKV-1-06 |
| | | | Projekti staadium: Ehitusprojekt |
| | | | Projekti tähistus: TP |
| | | | Kooskõlastusega nr: 07.05.2020/001 |
| | | | Projekti tähistus: T2522 |

**Alfreen Projekt OÜ**
MTR nr EKB00010 Tel: 2120 214
Ehitus, Projektimine, Projektijaotus
Tammsaare 11/113
Tartu linna, 51013

Ehitise aadress või asukoht:
Koselu, Karli, Kuldpõru tn, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa

Seotus teiste projektidega:

Projektivaje: Vahur Laas

Allkiri: Allkirjastatud digitaalselt

Allkiri: Allkirjastatud digitaalselt

VKV-6-17