SK1-3



Mhor: 1:200
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	SK1-13		SKPY1-12
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	46.55	46.60	46.50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	46.55	46.60	46.50
TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS)	44.26	44.22	44.16
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.30	2.39	2.35
LANG	9.9m	0.010	
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De160 - 9.9m		
VAHEKAUGUSED (m)	3.5	6.4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	38C		



Mhor: 1:200
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	SK1-14		SKPY1-14
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	45.95	45.75	45.80
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	45.95	45.75	45.80
TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS)	43.72	43.69	43.62
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.24	2.07	2.19
LANG	9.8m	0.010	
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De160 - 9.8m		
VAHEKAUGUSED (m)	3.4	6.4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	38C		



Mhor: 1:200
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	SK1-15		SKPY1-16
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	45.40	45.35	45.40
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	45.40	45.35	45.40
TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS)	43.22	43.19	43.13
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.19	2.18	2.28
LANG	8.8m	0.010	
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De160 - 8.8m		
VAHEKAUGUSED (m)	3.5	5.4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	38C		



Mhor: 1:200
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	SK1-15A		SKPY1-18
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	44.75	44.70	44.85
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	44.75	44.70	44.85
TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS)	42.56	42.42	42.45
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.20	2.19	2.41
LANG	11.2m	0.010	
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De160 - 11.2m		
VAHEKAUGUSED (m)	3.9	7.3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	38C		



Mhor: 1:200
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	OSK-3	
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	44.30	44.48
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	44.30	44.48
TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS)	42.18	42.08
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.13	2.41
LANG	9.9m	0.010
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De160 - 9.9m	
VAHEKAUGUSED (m)	9.9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:200
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	0	OSK-4
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	43.15	43.60
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	43.15	43.60
TORU PÕHJA KÕRGUS SISEMINE (m ABS)	41.45	41.36
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.71	2.25
LANG	8.9m	0.010
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De160 - 8.9m	
VAHEKAUGUSED (m)	8.9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-1-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-1-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse ref. Kuupäev	Projektiosa	Selgitus	
Allcon Projekt OÜ MTR nr EKRD0215 reg. 21.02.2014 Tartu mnt 67/1, 10115 Tallinn Tel 6566 510, info@allcon.ee Tartumaa 11/1, 51013 Tartu www.allcon.ee, info@allcon.ee	Tellija: Kuldjõgu Metsamaad OÜ Ehitusprojekti koostaja: Allcon Projekt OÜ Töö nimetus: Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kaselu, Karli ja Kuldjõgu tn 1 kortsu projekt Joonise nimetus: Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil SK1-13 kuni SKPY1-12	Mõõtkava: 1:200 Töö nr: T2522 Joonise nr: Ehitusprojekt Projekti staadium: TP Projekti tähis: T2522 Joonise nr: VKV-6-18	
Peatöövõtja: Vahur Laas Allkiri: Vahur Laas allkirjastatud digitaalselt Kooskõlastusmärgid:	Kaselu, Karli, Kuldjõgu tn, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa Vastus nr: Kooskõlastuse kuupäev: Allkiri: Vahur Laas allkirjastatud digitaalselt Kooskõlastusmärgid ref: 07.05.2020/001		