



Taastatavad katted:

- Kaeviku tsoon
- Taastatav killustikkate (ca 133 m²)
- Taastatav murukate (ca 30 m²)

TAASTATAV MURUKATE



TAASTATAV KRUUSKATEND



NORMDOKUMENDID:

- ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS TA 2021
- KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND 2022
- PÕLVA VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI

MÄRKUSED:

- Projekteeritud sõidutee asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
- Jälgida olemasoleva taastatava katete piki- ja põikkalded. Viiakse kokku olemasolevaga.
- Kohtades, kus kaeviku kalle erandjuhul tuleb rajada järsemalt kui 3:1, ette näha kaevetööde teostamisel kaeviku serva kindlustamine punnseinaga (vaiseinaga).
- Sõidutee profiileriva kihi kulu selgub ehituse käigus.
- Tööde käigus kahjustatud kattermargistus tuleb taastada endises mahus.
- Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
- Vuukide ehitamisel juhendada "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" punktidest 2.4.19 ja 2.4.20.
- Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikkusega.
- Muru külvinorm vähemalt 30g / m².
- Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikke, klaasikilde jms.
- Katendite taastamisel kooskõlastada vajadusel täiendavalt omavalitsuse ning kinnistuomanikega.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
TÖÖ NIMETUS:			PROJEKTEERIJAL	
Peri katlamaja soojusvarustuse välisvõrk			OÜ SOOJATOOJA REG.12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee	
JOONISE NIMETUS:			TÖÖ TELLJAL	
Katendite taastamine			PÕLVA SOOJUS AS REG. 10244660	
Address:			TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:	
Mõisa tee 1; Mõisa tee 3; Mõisa tee 3a; 18152 Meemaste-Peri tee, Peri küla, Põlva vald, Põlva maakond			24.05.2024	
Projekteeris			Tanel Rugam	
Vastutav isik			Tanel Rugam	
JOONISE NR:			MOOTKAVA:	
4-02			1:500	
TÖÖ NR:			STAADIUM:	
24052			Põhiprojekt	