48501:009:0200
Pihkva tn 93

Pihkva tn 46

48501:009:0300
Pihkva tn 95

Olemasolev ALUS 4x50 õhuliin mastidel nr.1 kuni nr.25 on ette nähtud asendada õhukaabliga EX4x95, L_{trass}=620m

Olemasolev AJ9783 F4 õhuliini puitmast. Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik !

25

M25

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
10m TEE ÄÄREST

48501:009:0950
Pihkva tn 46a

Sissesõidutee ja nõlvaga ristumisel kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1m sügavusele olemasolevast kattest.
D110 PE 1250N, L=44m

Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, R_m≤100Ω
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!
Ots tuua maapinnale ja sulgeda.

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (AJ9783 F4 M25 - LK228014), L_{trass}=46m (L_{kaabel}=58m), nr MPL424226.
Kaabel terves ulatuses D110 450N kaablikaitsetorus v.a. kinnisel meetodil paigaldatud lõik!

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK228014 Pihkva tn 46b kinnistu elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund läänesuunas.
Peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00797338-E.
Maapinna kõrgus ±0,00=33,30

Km 6,64

LK228014

48501:009:0002
Pihkva tn 46b

48501:011:0035
14110 Murru-Mustvee tee L3

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
10m TEE ÄÄREST

Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lä
Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
nr. 3017

X = 6525300
Y = 670100

Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus N450 kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud õhuliini asendamine EX õhuliiniga
- Olemasolev õhuliini puitmast
- Olemasolev tõmmits
- Katastriüksuste piirid
- Katastriüksuste piirid piiriprotokollis

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp) - perspektiivse tee asukohal 0,5m ülemisest torust
PEH kaitsetoru 450N (B-kl, kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

LEHTEDE JAOTUSSKEEM:



LEPPEMÄRGID

KAVANDATAV TÄNAVA ÄÄRNE PIIRE h=1.5 m
KOGUPIKKUS L= 50 m

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 11469G (KOOST 02.2024), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

MÄRKUSED: Mõõdetud lumega
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 20.02.2024 . (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 11469G			Objekt: Jõgeva maakond Mustvee vald Mustvee linn Pihkva tn 46b kinnistu elektriliitumine			Koostatud: 20.02.2024
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	Fail: 11469G Joonis
Koostas	A.Kasak		Joonis: Geodeetiline alusplaan			
Kontrollis	M.Sepp					

Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37253739196

Projekteeris:	J.Lütt		TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JOONISE LIIK TÖÖJOONIS
PROJEKTI NIMI: Pihkva tn 46b kinnistu liitumine elektrivõrguga Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond			JOONISE NIMI: Asendiplaan
			MÕÕTKAVA M1:500

AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee

KUUPÄEV:	KOOD		MUUDAT.
22.03.2024			
TÖÖ NR:	JOONIS NR:	LEHT:	LEHTI:
LC1015	EL-1	1	2