

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD (I etapp)				
	Nimetused ja tehnilise andmed	Kogus	Ühik	Märkused
1	Squall LED1x5350 E946 T740 LS 140	10	tk	NC
2	Koonuspost H=6500 mm koos jalandiga ja kaitsekummiga	10	tk	Sonepar
3	Maakaabel 0,6/1 kV, AXPk 4G16	265	m	Sonepar
4	Kilp KJK (vastavalt skeemile)	1	tk	Sonepar
5	Vasksoontega ühenduskaabel NYG 3G1,5 mm	45	m	Sonepar
6	Kaablikaitsetoru Ø 75 mm (B-klass, 450N)	220	m	Sonepar
7	Purumistoru Ø 75 mm (A-klass, 1250N) punane	25	m	Sonepar
8	Ühenduskomplekt LCK4-16.1-06A	10	tk	Sonepar
9	Maandusseadme komplekt J. Pröpster GmbH	4	k-t	Sonepar
10	Markerlint	210	m	Sonepar
11	Kaablikated AKK40 ja klambrid AKSL40	1	k-t	Sonepar
12	Distantsklamber EKK 6	10	tk	Sonepar
13	Katse automaat B10 3F	1	tk	Sonepar
14	Õhuliiniklemm SLIW 50	4	tk	Sonepar
15	Killustik fr 16/32	18	m ³ /t	
16	Ehitusliiv	60	m	
17	Kasvumuld	25	m ³	

*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.

**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda

1.	Kaablikaeviku kaevamine kaablite paigaldamine kaevikusse koos taastamisega	210	m	
2.	Kaablite paigaldamine kinnisel meetodil	20	m	
3.	Välisvalgustusemasti paigaldus koos vundamendi ja valgustiga (6m koonilised kuumtsingitud metallmast)	10	tk	
4.	Kilbi KJK paigaldamine	1	tk	
5.	Kordusmaanduse rajamine	4	tk	
6.	Kontrollmõõtmise teostamine	1	objekt	
7.	Trassi mahamärkimine ja teostusmöödistus	1	objekt	
8.	Teostusdokumentatsiooni koostamine	1	objekt	

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD (II etapp)				
	Nimetused ja tehnilise andmed	Kogus	Ühik	Märkused
1	Avior LED1x11050 J495 T740 LSA2	4	tk	NC
2	Koonuspost H=6500 mm koos jalandiga ja kaitsekummiga	4	tk	Sonepar
3	Maakaabel 0,6/1 kV, AXPk 4G16	85	m	Sonepar
4	Vasksoontega ühenduskaabel NYY 3G1,5 mm	15	m	Sonepar
5	Kaablikaitsetoru Ø 75 mm (B-klass, 450N)	85	m	Sonepar
6	Ühenduskomplekt LCK4-16.1-06A	4	tk	Sonepar
7	Maandusseadme komplekt J. Pröpster GmbH	2	k-t	Sonepar
8	Markerlint	85	m	Sonepar
9	Killustik fr 16/32	10	m3/t	
10	Ehitusliiv	6	m	
11	Kasvumuld	6	m3	

*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.

**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda

1.	Kaablikaeviku kaevamine kaablite paigaldamine kaevikusse koos	70	m	
2.	Välisvalgustusemasti paigaldus koos vundamendi ja valgustiga (6m	4	tk	
3.	Kordusmaanduse rajamine	2	tk	
4.	Kontrollmõõtmise teostamine	1	objekt	
5.	Trassi mahamärkimine ja teostusmöödistus	1	objekt	
6.	Teostusdokumentatsiooni koostamine	1	objekt	