

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	----------	------	----------	----------

### Ehituse töödemaad, Haaviku kinnistu juurdepääsutee

#### KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma	1.00		
10202	Load, kindlustused	kogusumma	1.00		
10203	Infotahvliid	kogusumma	1.00		
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	1.00		
10210	Ajutised tööd	kogusumma	1.00		
10211	Tööde mõõdistamine, märkimistööd, kogu teostusjoonised sh teostusdokumentatsioon	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1.00		
20301a	Liiklusmärgi eemaldamine koos postiga	tk	2.00		
20301b	Raudtee foori eemaldamine	tk	2.00		
20325	Raudtee ülesõidu betoonplaatide eemaldamine, liiprite ja relsside eemaldamine, taastamine	kogusumma	1.00		
20211	Juurimine	kogusumma	1.00		
20305	Tähispostide eemaldamine	tk	3.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine H=kesk 0,3m	kogusumma	1.00		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja utiliseerimine	kogusumma	1.00		
30402	Täitematerjal	kogusumma	1.00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m <sup>2</sup>	743.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	<b>Mahasõidu asfaltkate, tüüp1</b>				
43002	AC16 surf h=6cm (täistardkivi)	m <sup>2</sup>	111.00		
40501a	Killustikust profiilkiht h=10cm	m <sup>2</sup>	128.00		
40501b	Olemasolev raudtee ballastkillustik h=28cm	m <sup>2</sup>	136.00		

		<b>Juurdepääsutee siirdekatend, tüüp2</b>				
40511		Kiilumiskiht h=10cm	m <sup>2</sup>	504.00		
40501		Olemasolev raudtee ballastkillustik h=>35cm	m <sup>2</sup>	548.00		
		<b>Muud teega seotud osad:</b>				
42001		Kruntimine sh vuukide kruntimine	kogusumma	1.00		
44501		Peenarde kindlustamine (purustatud kruus) h=6cm	m <sup>2</sup>	17.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	1.00		
70501	Tähispost (kollane helkur)	tk	6.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	<b>Elektrivarustus:</b>				
80213	Ol.oleva kaabli kaitsmine, kaitsetoru 750N, d160 ja langetamine	m	31.00		
	<b>Truup:</b>				
51001	Plastiktruup D=500 SN8	m	6.00		
51103	Truubi otsa kindlustamine mätastusega	m <sup>2</sup>	3.00		
50106	Geotekstiil III profiil (vana ja uue truubi ühendus ning truubi tasanduskihi all)	m <sup>2</sup>	12.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m <sup>2</sup>	521.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### Märkused:

Mahutabelit lugeda koos projektdokumentatsiooniga!

Väljakaave ja täite mahud võivad muutuda.