

Mhor: 1:100
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	V-11 De250 43,63	V-12
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47,40	47,50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47,40	47,50
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	45,10	45,20
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,30	2,30
LANG	0,005	21,6m
TORU MATERJAL	PE PN10 RC100 De63 - 21,6m	
VAHEKAUGUSED (m)	21,6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis AS-4-02
2. Tingmärgid vt joonis AS-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VK-6-01

Nr	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:
1	08.09.25	S. Jäämees	Varem käesoleva projektiga projekteeritud välja ehitatud vee- ja reoveekanalitorustik kantud joonisele.

Muudatuse nr:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 5340 7223

Objekti aadress:
Luunja vald, Lohkva küla

Vastutav spetsialist:
Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija:
Sven Jäämees
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Töö nimetus:
Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee lõigus Pillikoori tee 3 – Kabina tee 8 vee- ja reoveekanalisatsiooniforustik

Joonise nimetus:
Ristumine Lohkva - Kabina - Vanamõisa kõrvalmaanteega (tee nr 22252) km-l 0,470

Kuupäev: 08.09.2025

Ehitusliik: Laiendamine

Projekti staadium: TP

Tellija: Luunja Varahalduse SA

Töövõtja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava:

Töö nr: VK2099

Joonise digiaadress: VK2099_TP_04_OPK_VK-09.dwg

Joonise nr: VK-6-09