Soovituslik kaevu asukoht

POS 4
10087 m²
AK/AH

POS 1
4775 m²
LT

POS 2
7756 m²
LT

+/-0,00=73,00

Projekteeritud mikrotoru 1x14/10+CU L=90m
mikrotoru paigaldussügavus min. 0.7m
Ristumine tehnovõrkuga tähistada markerpalliga.
Haljastuse taastamine 54m²

Lahtine kaeve L=90m

Kaitsetoru PE Opto 63x3,8mm (1250N), L=28m
Toru sees mikrotoru 1x14/10+CU.
Puurimiskaeviku sügavus min. 1,0m
Toru paigaldussügavus min. 1,0m
Toru otsad tähistada markerpalliga.
Haljastuse taastamine.

maantee kaitsevöönd 30m

Majja sisenemine ol.o.l. sidetoru 100mm L=35m.

Projekteeritud sidekaevuga KKS–2. Kaevuluuk jätta maapinnaga tasapinda
Sidekaev KKS–2(1320x1040x900)
Ol.o.l. Telia sidetrass tõsta projekteeritud kaevu.
Haljasala taastamine 3m²

ELA SA baasvõrguga ühendamine
Sidekaev 096K84 ja jätkumuhv 096M65
Rajada sidetrass multitoru 14/10
ELA SA sidekaevuni 096K84.
Toru paigaldussügavus min. 1,0m
haljasala!.
Haljastuse taastamine 37m².

15(530_K01 (Telia Eesti AS)
096K84 (ELA SA)

5 Pärnu - Rakvere - Sõmeru

66101:001:0460
Veskinurga

77001:001:0806
Sireli

77001:001:04
Puiestee täng

X=6583350

Põld

OG Elektra AS eelprojekt TINGMÄRGID, ARHITEKTUUR

- Kinnistu piir
- Planeeritud hoonestusala
- Projekteeritav hoone/varjualune
- Sissepääs krundile
- Sissepääs hoonesse
- 73.00 Olemasolev maapinna kõrgusjoon ja -märk
- 72.80 / 1 Proj. ja olemasolev maapinna kõrgusmärk hoone perimeetril

TINGMÄRGID, HEAKORRASTUS JA HALJASALA

- Olemasolev sõidutee
- Olemasolev kõnnitee
- Projekteeritav sõidutee, asfaltkate
- Projekteeritav kõnnitee, nunnakivi 200x100x60 mm
- Projekteeritav kõnnitee, asfaltkate
- Planeeritav ajutine juurdepääsutee
- Projekteeritav parkimisala, (5,0x3,0 m) asfaltkate
- Projekteeritud elektriauto laadija ja parkimisala, (5,0x2,7 m) asfaltkate, teekattevärv
- Projekteeritav invaliidi parkimisala, (5,0x3,8 m) asfaltkate, teekattevärv
- Projekteeritav sillutusala, laius 400, 600 mm
- Olemasolev reljeef
- Projekteeritav reljeef
- Projekteeritav haljasala
- Projekteeritav heakorrastus ala
- Projekteeritav teepeenar
- Projekteeritav sõidutee äärekivi, 150x290x800 mm, hall
- Projekteeritav kõnnitee äärekivi, 60x180x500, hall
- Projekteeritav madaldatud äärekivi
- Projekteeritav prügikonteiner
- Projekteeritav tänavalamp
- Teekaitsevöönd
- Projekteeritav ülekäigurada
- Projekteeritav konteinerhaljastus
- Auto pöörderaadius

TINGMÄRGID, TEHNOVÕRGUD

- S Olemasolev sidetrass
- Olemasolev kaabel
- V Projekteeritav veetrass ja liitumispunkt
- K Projekteeritav kanalisatsioonitrass ja liitumispunkt
- S Projekteeritav sidetrass
- T Projekteeritav soojatrass
- Projekteeritav välisvalgustuse kaabel
- Projekteeritav hüdrant kõrvalkrundil
- KP Projekteeritav kanalisatsioonipumpla
- Pumpla kuja (10 m)
- Projekteeritav sademevee kanalisatsiooni restkaev
- SK1 Projekteeritav sademevee kanalisatsiooni trass, õli- ja liivapüüdur
- Projekteeritavad immutuskassettid kassett 600x1200x420 mm
- Projekteeritav truup
- Tehnovõrgu kaitsevöönd
- Nähtavuskolmnurga ala

TINGMÄRGID:

- Projekteeritav sidekaev KKS-2
- Projekteeritav markerpall
- Projekteeritav kaitsetoru
- Kaevik
- Ol. ol. sidetrass

MÄRKUSED:
1. Lähteülesanne nr 2400412.
2. Projekti koostamisel oli aluseks Connecto Eesti AS poolt 10.12.2023.a koostatud töö nr. 13563 "Maa-ala plaan tehnovõrkudega". Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
4. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
5. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,5m tee pinnast.
6. Paigaldus- ja ehitustööde juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
7. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste välitimiseks.
8. Peale ehitustöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
9. Kasvavate puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus miite vigastada ega läbi lõigata.

Projekt:	OG ELEKTRA Sõmeru, Veskinurga sidetrassi projekteerimine			Tellija:	OG Elektra AS
				Töö nr:	2400612
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	EN-4-01
CONNECTO	AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Kristjan Toro	Mõõtkava:	1:500
		Kontrollis		Staadium:	TP
				Leht	1
				Lehti	1