Position number	Name	Product model description	Sum
A1	H321	321 sõlvs – DIGIDIM Multisensor sõlv, IP30	26
A3	H314	314 sõlvs – DIGIDIM Suunatav Microwave andur sõlv. IP30	2
A4	HA–ST47	Kohaloleku andur sõlv – pp ST47 360° 2000W IP44 valge	32
E2	VRS108106	Evakuatsioonivalgusti Suunavlt Glamox, Verso–R GR E3/DALI, kahepoolne kupliga	11
H1	4008321957344	Oram DALI analoog dimmer 315/220–240 25kt	2
H2	H492	492 – Helvar DALI releemoodul 16A	1
H3	H405	405 – Helvar DALI repeater	2
K0	H950	950 ruuter – DIGIDIM Ruuter	1
K3	H494	494 – Helvar DALI releemoodul 16A	1
K10	1104.0005.0001	Elektri otsevarvesti UEM5D–D M (5–80 A) (M–Bus)	13
K11	1101.0005.0001	Elektrivarvesti voolutrafodele UEM1P5–D M (5 A) (M–Bus) + Voolutrafode komplekt 160/5A/0,5S	2
Pos V1	H444	444 – DIGIDIM mini sisestusseade	10
Pos V2	51MP12WD2MK2	Leedpaneel Siteco Apollon 31, 600x600mm, 4000lm, 35W, 3000K, DALI2	52
Pos V1.1	51MP12WD2341raam	Leedpaneel Siteco Apollon 31, 600x600mm, 4000lm, 35W, 3000K, DALI2 + pindpalgaldusraam	4
Pos V2	51DB15DF32	Allvalgusti Siteco Lunis 21 L, DALI2, PC, 830, 1670 lm, 14 W, 121 lm/W, Ø162 mm, IK02	19
Pos V4	51MQ18WD2314	Leedpaneel Siteco Apollon 21 L,1195x295, 4090lm, 830, DALI 2	24
Pos V5	51WD107AG1A	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 41–S, ON/OFF, PMMA, 830/840, 1350 lm, 13 W, 104 lm/W, Ø280 mm, 100 mm, IK02, –30..+40°C	20
Pos V6	51WD107BG2A	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 41–M, ON/OFF, PMMA, 830/840, 2300 lm, 21 W, 105 lm/W, Ø330 mm, 110 mm, IK02, –30..+40°C	32
Pos V7	51WD107BG2AS	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 41–M, ON/OFF, 830/840, 2300 lm, 22 W, 100 lm/W, Ø330, 110 mm, IK02, –20..+40°C	6
Pos V9	51MQ12WC2454	Leedpaneel Siteco Apollon 21, DALI2, PMMA, 840, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 596x596x40 mm, –20..+40°C	18
Pos V10	2–400–02–2	Valgusti Flex Wall Lamp must	13
Pos V11	A1539–00WH.NW	Jung Sõlvalgusti, 4000K	6
Pos V12	4058075214071	LDV ENDURA STYLE UpDown valge	7
Pos V13	123693	Valgusti Kanko Light d 30, h 22 cm (matt valge)	1
Pos V14.1	4099854058578	Ripplaevalgusti süvistatav Aiko–08 + 3000 K GU10, PAR16 8036 DIM 8,3W/930 GU10	9
Pos V15	H0467656 188200	Valgusti CREST 1L MARKSLÖJD	2
Pos V16	51MP12WD2442	Leedpaneel Siteco Apollon 31, DALI2, PMMA, 840, 4000 lm, 35 W, 115 lm/W, 597x597x40 mm, IK02, –20..+40°C	5
Pos V18	51WC1DDA42AS	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 31–M, anduriga, 840, DALI2, 2400 lm, 20,5 W, 117 lm/W, Ø350, 110 mm, IK08, –20..+40°C	7
T1	LUM599208	Turvavalgusti Glamox LUM–R WH 180 E3/DALI XWB, open area	4
T2	LUM100416	Turvavalgusti Glamox, LUM–R WH 180 E3/DALI CR, corridor	3
T5	008B/FOS	Evakuatsioonitee siln/alla, fosfor kleebis	6
T6	MON566097	Glamox MONITOR1–W IP65	1
TX	ORT113475	Turvavalgusti Glamox, Ortus–W WH E3/DALI LO SIGN	6
		Nupplüliti, impulss, 1–pooluseline, süvistatav (karbiit), IP20	11
		Lihtlüliti, süvistatav, IP20	8
		Nupplüliti 2–ne, impulss, 4–pooluseline, süvistatav	10
		Nupplüliti 1–ne, touch dim, süvistatav	6

MÄRKUSED JA NÕUDED:
PINGESÜSTEEM 230V MAANDATUD NEUTRAALIGA.
ELEKTRIPAIGALDISE PINGE 230V.

1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
2. Installatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole näidatud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süvistatult hoone konstruktsioonidesse.
3. Liitilite paigalduskõrgus üldjuhul 1,0 m põrandast, kui ei ole näidatud teine paigalduskõrgus.
4. Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüsivalt ja hermeetiliselt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüsivusastmele.
5. Tubade numbrivalgusti koridorides, paigaldada 1.8m kõrgusele, uksest teisele poole 0.5m

MÄRKUSED JA NÕUDED:

1. Turvavalgustid hakkavad põlema toitekatkestuse ajal.
2. Turvavalgustite tööaeg akurežiimis min. 3 tundi.
3. Väljapääsu märkvalgustid tähisega "E" töötavad pidevalt põlevas režiimis.
4. Turvavalgustuse sidumine TOA ja ATSiga – kui on ATS häire, siis HEL444 ga võtame ATS signaali. ATS signaali korral peab kogu turvavalustus minema püsirežiimi.
5. Kui turvavalgustussüsteemis rike, siis anname 492 releega signaali TOA süsteemi.

KOOSTAS	T.Ruben
KONTROLLIS	K.Kookmaa
KINNITAS	K.Hiob
STAADIUM	TP
KUUPÄEV	02.08.2024
TÖÖ NR.	1263

TELLIJA: MTG GRUPP OÜ

OBJEKT: Keila haigla C korpuse rekonstrueerimine
Elektrivarustuse Tööprojekt
Pargi tn. 30, Keila linn

NIMETUS: Mõõdistuspunktid
0.korrus

MÕÕTKAVA:	M1:100
FILE:	1263_TP_EL–5–51_0k–V2
LEHT:	6/6
PABER:	A2
JOONISE NR.:	EL–9–51

DeltaE Inseneribüroo