

TR0852, IP5505 Merevaate võrgu ümberehitus kliendi soovil, Jõelähtme vald.

Projekti kood: TR0852

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Property Logic OÜ			Isiku- või registrikood 14219245
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Rataskaevu tn, 6-7a	Sihtnumber 10123	Maakond Harju maakond
	Telefon 5629 5900	e-post krister.myyr@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Krister Müür		
	Telefon 5629 5900	e-post krister.myyr@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Merevaate Jõesuu küla Jõelähtme vald Lääne maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 24501:001:2180

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Lubatud võimsus	Nimitoiteping
-----------------	---------------

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Planeerija Pavel Zörjanov, Pavel.Zorjanov@enefit.ee, tel +372 53078774		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldaajatega.		
Märkused		Trimble NIS rakendusplaan "414470 Jõesuu küla, Merevaate". Kaasnev investeering IP5505.		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		
Mastide arv (tk)		TR0852: 1 tk; IP5505 - 13

Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	IP5505: Ümbertõstetav liinilüliti - 1 tk	
Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)		TR0852: ca 160 m; IP5505 - ca 960
Märkused	TR0852: Tugi - 1 tk	IP5505: Tugi - 12 tk
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	TR0852: Al 3x50 - ca 210 m; IP5505 - ca 130	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

TR0852 tööde mahus:

Demonteerida õhuliin mastide M6 ja M8 vahel koos M7 demontaaziga.

Ehitada uus Al 3x25+16 KP maakaabelliin mastide M30-M33 vahel - 210 m.

Kaasneva investeeringu mahus:

Demonteerida mastid M9-M6 ja M8-M4 koos õhuliiniga.

Demonteeritav KP lüliti 16 Jõesuu LP võimalusel tõsta ümber masti M30 juurde - vajadusel paigaldada uus lüliti.

Ehitada uus Al 3x25+16 KP maakaabelliin mastide M30-M33 vahel - 130 m.

Lisa 3:

AS_414470.pdf, JAG-2009-J_GALA-lhasalu.DWG, AS_414470.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Pavel Zörjanov	05.09.2022