PROJ. SUITSUEEMALDUSŠAHTISEINA KIRJELDUS:
VÄLISPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm
PUITSÕRESTIK: post 45/95mm, s600mm, Soojustus: PIR-plaat, t=100mm
AURUTÕKE
SISEPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm

PROJ. SUITSUEEMALDUSŠAHT EI60, 1000x1000mm, Aa=1,0m²,
PÄÄS PÕÕNINGULE JA KATUSELE,
KOHTKINDEL REDEL

Välisrest D800
õhuvõtt

PROJ. PÕÕNINGU SOOJUSTATUD TULETÕKKEUKS TU-301v EI60 s200
M8/21

KATUSE PROJEKTSIOON

PUITVAHELAGI

KATUSEALUNE

VENTŠAHT EI60
250x740mm

EI60

TU-302p EI 30
M10/21

KOHTKINDEL REDEL

PROJ. KÄIGUTEE

OLEMASOLEV KÄIGUTEE

PROJ. SUITSUEEMALDUSŠAHTISEINA KIRJELDUS:
VÄLISPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm
PUITSÕRESTIK: post 45/95mm, s600mm, Soojustus: PIR-plaat, t=100mm
AURUTÕKE
SISEPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm

VENTŠAHT EI60
1300x2150mm

PROJ. LÄMMUTATAV KÄIGUTEE

R10000

OLEMASOLEVAD PUITFERMID

PROJEKTEERITUD ELEKTRILISELT AVATAV
SUITSUEEMALDUS AKEN SEA 3.1.2 780x1180mm

PROJ.SUITSUEEMALDUSŠAHT EI60,
1000x1000mm

SE 3.1 L2

BETOONVAHELAGI

Heitõhk katusele
katusel seade D400

Heitõhk katusele
katusel seade D315

R10000

Ventilatsiooni seade SP3/VT3

Ventilatsiooni seade SP2/VT2

Kalle trapi
suunas 1:100

11900

301
VENTKAMBER 45,0m²

Ventilatsiooni seade SP1/VT1

Heitõhk katusele
katusel seade D630

1000700

4100

BETOONTALA

PROJ. VENTKAMBRISEINA KIRJELDUS:
VÄLISPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm
PUITSÕRESTIK: post 45/95mm, s600mm, Soojustus: pehme mineraalvill /nt. Isover KL-33/, t=100mm
AURUTÕKE
SISEPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm

PROJ. SUITSUEEMALDUSŠAHTISEINA KIRJELDUS:
VÄLISPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm
PUITSÕRESTIK: post 45/95mm, s600mm, Soojustus: PIR-plaat, t=100mm
AURUTÕKE
SISEPIND: kipsplaat GEK 13mm + GN 13mm

PROJ. KÄIGUTEE

VENTŠAHT EI60
250x740mm

KATUSE PROJEKTSIOON

Välisrest D800
õhuvõtt

KATUSE PROJEKTSIOON

TINGMÄRGID:

- Olemasolev sein
- Projekteeritud kergsein
- Tuletõkkesektsiooni piirjoon EI 60
- SE 3.1 L2 -loomulik suitsueemaldamine
- 6 kg käsitulekustuti (pulberkustuti)

MÄRKUSED:

1. JOONISE KOOSTAMISEL ON KASUTATUD OÜ GPP INVENTARISEERIMISJOONISEID, töö nr.G52-2704-2020-V, 27.02.2020 , töö nimi "Ohvitseride maja inventariseerimine, Kivi tn.1,Klooga".
2. KATUSEALUSELE EHITATAKSE VENTILATSIOONIKAMBER. VENTKAMBER ON KÕETAV RUUM. VENTKAMBRI PÕRANDASSE PAIGALDATAKSE TRAPP NING PÕRANDALE ANTAKSE KALLE TRAPI SUUNAS 1:100. VENTKAMBER ON TULETÕKKESEKTSIOON EI60.
3. KATUSEALUSELE EHITATAKSE KÄIGITEED.

Tellija
AS Telset

Tellija esindaja: Viktor Gaidušin tel. (+372) 564 3153

Töö nimetus
Kivi tn 1 klubihoone laiendamine ja rekonstreerimine hooldekoduks
objekti asukoht: Kivi tn 1 Klooga alevik

Projekteerija AR-osa
OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB
Registrikood 11087369 MTR EEP000220
Telefon +372 50 92121 e-mail: info@orub.ee www.orub.ee
Arhitekt: Viljar Orub, volitatud arhitekt tase 7 nr. 179767
/allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nimetus ja number
TO-5-04 Pööning - tuleohutus
Faili nimi: 20023_PP_TO-5-04_v01_pooning-tuleohutus

Töö nr.	Staadium	Projekti osa	Mõõtkava	Versioon/Kuupäev
20023	PP	AR	1:100	v01_2024-03-01