



TÖÖMAHUD

Töö kirjeldus	Mõõt	Kogus
1. Puittaimestiku likvideerimine	ha	0,1
2. Kändude juurimine	ha	0,1
3. Mulde ehitamine	m ³	60
4. Liivaluse ehitamine – 25 cm	m ³	35
5. Kruuskatte ehitamine – 20 cm	m ³	28
6. Geotekstiili paigaldamine	m ²	150

MATERJALID

1. Liiv – 35 m³
2. Kruus – 28 m³
3. Geotekstiil – 165 m²

MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud meetrites.
2. Joonist võib vaadata ka peegelpildis.
3. Kraavide vajadus sõltub aukohast ja see täpsustatakse projektiga.
4. Geotekstiil paigaldatakse turba- või savipinnalt möödasõidukoha ehitamisel.
5. Töömahtudes on arvestatud ainult tee laienduse mahtudega.